

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R3馬土 明谷川 つ・一字明谷 河川工事(1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
築堤・護岸		式		1.000		
河川土工		式		1.000		
残土処理工		式		1.000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		260.000		
擁壁護岸工		式		1.000		
作業土工		式		1.000		
床掘り	土質:土砂	m3		20.000		
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3		2.000		
埋戻し	土質区分:土砂,土質:流用土	m3		10.000		
ラフレンクレーン 25t		日		3.000		
静的破碎・軟岩		m3		8.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
場所打擁壁工 2-1号根継ぎ工		式		1.000		
コンクリート 18-8-40BBorN W/C≦60%		m3		28.000		
鉄筋 SD345 D13	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.005		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		29.000		
足場	安全ネット:無し	掛m2		20.000		
樹脂アンカー		本		16.000		
削孔 L=100mm		孔		16.000		
場所打擁壁工 2-2号根継ぎ工		式		1.000		
コンクリート 18-8-40BBorN W/C≦60%		m3		11.000		
鉄筋 SD345 D13	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.003		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		12.000		
足場	安全ネット:無し	掛m2		6.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
樹脂アンカー		本		9.000		
削孔 L=100mm		孔		9.000		
仮設工		式		1.000		
工事用道路工		式		1.000		
工事用道路盛土 RC-40	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m ³		160.000		
土のう 耐候性大型土のう RC-40		袋		95.000		
仮水路工		式		1.000		
掛樋工 φ700 耐圧ポリエチレン管		m		40.000		
掛樋工 φ1000 耐圧ポリエチレン管		m		6.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員 B		人日		10.000		
直接工事費		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		