

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R3馬土 谷口カゲ地すべり 美・木屋平谷口カゲ 地下水排除工				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
斜面对策		式		1.000		
地下水排除工		式		1.000		
集排水ホーリング工		式		1.000		
ホーリング	施工場所:地表,土質区分:硬質土,呼び径:径90mm	m		660.000		
ホーリング	施工場所:地表,土質区分:岩塊・玉石,呼び径:径90mm	m		90.000		
保孔管	施工場所:地表VP,スレー現場加工:無し,保孔管材質・種類(VPの場合):各種,保孔管材質・種類(各種の場合):VP	m		750.000		
ホーリング 仮設機材		回		2.000		
足場		空m3		15.000		
孔口処理工		式		1.000		
コンクリート	擁壁の種類:無筋構造物,打設工法:人力打設,養生の種類:一般養生	m3		1.600		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		9.100		
裏石積	仕上厚:20cm	m2		7.900		
コンクリート	擁壁の種類:小型構造物,打設工法:人力打設,養生の種類:一般養生	m3		1.200		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
型枠	型枠の種類:小型構造物	m2		9.600		
基礎砕石	敷厚:15cm, 材料:RC-40	m2		6.100		
排水管	材料:VP-75	箇所		10.000		
排水処理	作業区分:据付, 材質:高密度ポリエチレン管	m		90.000		
仮設工		式		1.000		
工事用道路工		式		1.000		
敷砂利	砕石規格:RC-40, 敷厚:100mm	m2		300.000		
土のう	規格:大型土のう, 作業区分:製作・設置	袋		6.000		
路面覆工		式		1.000		
覆工板・覆工板受桁	鋼材規格:図示, 作業区分:設置・撤去	m2		10.000		
資材搬入路		式		1.000		
仮設足場	L=20.0m, W=3.0m, H=2.0m	空m3		120.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		