

# 工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 3 馬土 谷口カゲ地すべり 美・木屋平谷口カゲ 山腹水路工事 (2) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
斜面对策		式		1.000		
砂防土工		式		1.000		
掘削工		式		1.000		
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		290.000		
盛土工		式		1.000		
盛土(流用土)	施工幅員:2.5m未満	m3		230.000		
法面整形工		式		1.000		
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:有り	m2		670.000		
残土処理工		式		1.000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		520.000		
構造物撤去工		式		1.000		
構造物取壊し工		式		1.000		
石積取壊し運搬処理		m3		1.600		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
擁壁工		式		1.000		
作業土工		式		1.000		
床掘り	土質:土砂	m3		560.000		
埋戻し	土質:土砂	m3		70.000		
場所打擁壁工		式		1.000		
帯工擁壁		箇所		7.000		
山腹水路工		式		1.000		
山腹暗渠工		式		1.000		
山腹暗渠	管材質: , 管径:15cm, 管長さ:200cm	m		161.000		
山腹暗渠撤去	管材質:高密度ポリエチレン管, 管径:500mm	m		160.000		
現場打水路工		式		1.000		
現場打水路	内幅:100cm, 内高:100cm, コンクリート規格:18-8-40 BBorN	m		149.000		
現場打水路 1号底張	内幅:100cm, 内高:100cm, コンクリート規格:18-8-40 BBorN	m		145.000		
現場打水路 2号底張	内幅:100cm, 内高:100cm, コンクリート規格:18-8-40 BBorN	m		4.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
付帯工						
練石積み	t=200	式		1.000		
		m2		34.000		
仮設工						
仮排水工		式		1.000		
仮排水管	高密度ポリエチレン管：撤去					
		m		150.000		
仮排水管運搬 現場～資材置場（復路）	現場発生品					
		式		1.000		
コンクリート製造設備工						
		式		1.000		
ケーブルクレーン設備	設置期間：8か月					
		対		1.000		
ケーブルクレーン運搬工						
		式		1.000		
直接工事費						
		式		1.000		
共通仮設						
		式		1.000		
共通仮設費（率計上）						
		式		1.000		
純工事費						
		式		1.000		
現場管理費						
		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		