

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R3馬土 梶山地すべり 美・穴吹梶山 山腹水路工事（難工事評価型）			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
斜面对策		式		1		
砂防土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準以外)	m3		90		
床堀		m3		230		
埋戻し	土質区分:土砂	m3		110		
盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		20		
盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		10		
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準以外)	m3		160		
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)	m3		160		
残土処理工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R3馬土 梶山地すべり 美・穴吹梶山 山腹水路工事（難工事評価型）			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		160		
残土等処分		m3		160		
法面工		式		1		
裏石積		式		1		
裏石積		m2		110		
構造物取壊し工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
無筋コンクリート取壊し・運搬・処分		m3		4		
鉄筋コンクリート取壊し・運搬・処分		m3		0.2		
山腹水路工		式		1		
水路工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R3馬土 梶山地すべり 美・穴吹梶山 山腹水路工事(難工事評価型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
水路工		m		70			
平張コンクリート		m3		5			
帯工		箇所		7			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
モ/レール運搬		m		80			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R3馬土 梶山地すべり 美・穴吹梶山 山腹水路工事（難工事評価型）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			