

工事数量総括表(本01)

工事名	R3那土 国道195号 那賀・和食郷 舗装工事(3)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cmを超え12cm以下,段差すりつけ撤去作業:無し	m2		1,660			
殻運搬(路面切削) L≤16.0km	殻種別:アスファルト殻	m3		166			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		166			
オーバーレイ工		式		1			
基層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度As混合物(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		1,660			
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		1,660			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 那土 国道 1 9 5 号 那賀・和食郷 舗装工事 (3)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通誘導警備員	A	人日		8		
交通誘導警備員	B	人日		16		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
建設機械運搬費		台		2		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 那土 国道 1 9 5 号 那賀・和食郷 舗装工事 (3)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			