

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 3那土 国道195号 那賀・中山 補装工事(4)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路修繕			式		1		
補装工			式		1		
路面切削工			式		1		
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cmを超え12cm以下,段差すりつけ撤去作業:無し		m <sup>2</sup>		1,560		
殻運搬(路面切削) L≤16.0km	殻種別:アスファルト殻		m <sup>3</sup>		156		
殻処分	殻種別:アスファルト殻		m <sup>3</sup>		156		
オーバーレイ工			式		1		
基層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満), 材料規格:再生粗粒度As混合物(20), 補装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超		m <sup>2</sup>		1,560		
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満), 材料規格:再生密粒度As混合物(13), 補装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超		m <sup>2</sup>		1,560		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 3那土 国道195号 那賀・中山 舗装工事(4)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
交通誘導警備員	A	人日		8			
交通誘導警備員	B	人日		16			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
建設機械運搬費		台		2			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

## 工事数量総括表(本01)

工事名	R 3那土 国道195号 那賀・中山 舗装工事(4)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		