

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 3 徳土 徳島小松島線 徳・新浜本他 橋梁修繕工事 (2) (着 手日選択型) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1.000		
橋梁補修工		式		1.000		
橋梁地覆補修工		式		1.000		
橋梁地覆とりこわし	旧高欄の撤去含む	m3		23.000		
鉄筋	鉄筋規格:SD345 D13	t		5.000		
鉄筋	鉄筋規格:SD345 D16~25	t		1.100		
コンクリート (夜間)	コンクリート規格:24-8-25(20)(高炉) W/C ≦55%	m3		87.000		
型枠	鉄筋構造物	m2		459.000		
支保		空m3		80.000		
削孔	φ 24*150	孔		853.000		
削孔	φ 28*150	孔		855.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
樹脂アンカー	φ 20*200	本		853.000		
樹脂アンカー	φ 25*200	本		855.000		
クラック抑制目地	瀝青質目地板t=10mm	m2		13.000		
鉄筋錆止め塗装	鉛・クロムフリーさび止めペイント	m2		18.000		
チッピング		m2		101.000		
足場・防護 (使用回数:2回,7ヶ月)	防護種類:シート+板張	式		1.000		
鋼桁補修工		式		1.000		
対傾構補修	ガセットプレートあて板補修, SS400, 高所作業車	箇所		2.000		
橋梁付属物工		式		1.000		
橋梁用高欄工		式		1.000		
橋梁用高欄 (車道側) (夜間)	材質:鋼製, 高欄形式:橋梁用高欄(組立式)	m		253.000		
橋梁用高欄 (歩道側) (夜間)	材質:鋼製, 高欄形式:橋梁用高欄(組立式)	m		253.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
舗装工		式		1.000		
舗装打換え工		式		1.000		
舗装版切断 (夜間)	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:60mm	m		745.000		
汚泥処理		m3		1.000		
舗装版破碎(小規模) (夜間)	舗装版種別:アスファルト舗装	m2		398.000		
殻運搬 (夜間)	殻種別:舗装版破碎	m3		24.000		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		24.000		
表層 (車道部 夜間)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As(13), 舗装厚:70mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)	m2		176.000		
表層 (歩道部 夜間)	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As(13), 舗装厚:70mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)	m2		213.000		
縁石工		式		1.000		
縁石工		式		1.000		
歩車道境界ブロック (標準部 夜間) (調整モルタル含む)	ブロック規格:B種(180/205×250×600)	m		226.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
歩車道境界ブロック (水抜用 夜間) (調整モルタル含む)	ブロック規格:B種(180/205×250×600 水抜用)	m		27.000		
構造物撤去工		式		1.000		
構造物取壊し工		式		1.000		
コンクリート取壊し運搬処理 (既設縁石) (夜間)	構造物区分:無筋構造物	m3		12.000		
道路付属施設撤去工		式		1.000		
照明柱撤去 (夜間)		基		7.000		
照明器具撤去 (灯具のみ撤去) (夜間)		基		2.000		
電線管撤去	厚鋼電線管 G28	m		536.000		
ケーブル撤去	CV-8sq-2C	m		536.000		
運搬処理工		式		1.000		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		23.000		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		23.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場発成品運搬 （夜間） （スクラップ 控除含む）	発生材種類：既設高欄	式		1.000		
現場発成品運搬 （夜間） （スクラップ 控除含む）	発生材種類：既設照明柱	式		1.000		
道路付属施設工		式		1.000		
ケーブル配管工		式		1.000		
ジョイントユニット	ポール内ジョイントユニット	基		9.000		
金属製可とう電線管	30mm, ビニル被覆	m		1.000		
ケーブル配管	管規格：FEP30, 土質区分：土工無, 管径：50mm	m		268.000		
エキスパンションカップリング	FEP30対応	個		12.000		
防水型プレートボックス	200*200*150, SUS, 完全防水, 付属品含む	個		1.000		
ケーブル配線 （CV-2sq-3C）	屋外, 管内	m		90.000		
ケーブル配線 （CV-3.5sq-3C）	屋外, 管内	m		324.000		
照明工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
照明灯 （夜間）	あわ産LED道路照明灯	基		9.000		
照明灯 （灯具のみ新設） （夜間）	あわ産LED道路照明灯	基		2.000		
照明柱 （夜間）	柱規格：高さ：GL8～12m重量：350kg以下	基		9.000		
仮設工		式		1.000		
防護施設工 （夜間）		式		1.000		
仮設防護柵設置・撤去 （支給品）	H型鋼付ガードレール	m		300.000		
仮設防護柵設置・撤去 （リース材）	H型鋼付ガードレール	m		210.000		
仮配線工 （施工時 仮配線）		式		1.000		
ケーブル配線 設置・撤去 （CV-3.5sq-3C）	屋外, 露出	m		300.000		
仮区画線工		式		1.000		
区画線消去 （夜間）	削取り式	m		690.000		
熔融式区画線 （夜間）	熔融式手動, 白 実線 15cm, 厚1.5mm	m		360.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動, 白 破線 15cm, 厚1.5mm	m		330.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員 A(昼間)		人日		88.000		
交通誘導警備員 B(昼間)		人日		176.000		
交通誘導警備員 A(夜間)		人日		56.000		
交通誘導警備員 B(夜間)		人日		224.000		
安全監視船		隻日		74.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費		式		1.000		
運搬費		式		1.000		
仮設材運搬費 (往復) L=1.2km	H型鋼付カートレール(支給品)	t		18.300		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設材運搬費 （往復）	H型鋼付ガードレール（リース品）	t		12.800		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		