

R 3 馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土工				V=1,676.3m ³
(1)土工				NO.109+1.1(MC.57) ~NO.113
切土 礫質土		式	1.000	
地山掘削工(床堀)	機械掘削	m ³	114.000	
埋戻し		m ³	294.000	
地山掘削工(切取)	機械掘削	m ³	87.000	
掘削土積込 礫質土	機械積込	m ³	109.000	
機械切土法面整形	機械	m ²	27.500	
切土 軟岩(I)A		式	1.000	
地山掘削工(床堀)	機械掘削	m ³	456.000	
地山掘削工(切取) 軟岩(I)A	機械掘削	m ³	656.000	
掘削土積込 軟岩I(A)	機械積込	m ³	601.000	
機械切土法面整形	機械	m ²	236.100	
切土 軟岩II		式	1.000	
機械掘削(岩石工)	床堀	m ³	187.000	
機械掘削(岩石工)	掘削(切土)	m ³	176.000	
掘削土取り除き	機械取り除き	m ³	133.000	
掘削土積込	機械積込み	m ³	196.000	
盛土		式	1.000	
機械盛土	路体・築堤,敷ならし締固め 機械	m ³	318.000	
土羽	残土処理施設	式	1.000	
盛土法面整形	礫質土	m ²	967.100	
法面工	植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重ネット環境)	m ²	967.100	
木柵工	杭径10cm以上長1.5m 横木10cm以上長4.0m	m	127.600	

R 3 馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
捨土運搬		式	1.000	
捨土運搬（礫質土）	機械, 粘性土・砂・砂質土・礫質土	m ³	109.000	
捨土運搬 軟岩(I)A	機械, 軟岩, 0.9km	m ³	601.000	
捨土運搬 軟岩II	機械, 軟岩, 0.9km	m ³	196.000	
整地		m ³	905.000	
2. 路面工				
(1) 路面工				A=317.4m ²
コンクリート路面工		式	1.000	NO.108+9.0～ NO.112+2.5(BC.59) L=73.5m
路面工（コンクリート舗装）	厚さ15cm	m ²	317.400	
溶接金網敷設工	φ6.0×150×150	m ²	292.000	
舗装止め丸太工（1段）	Φ200(170タイコ)2m H170× L2000mm 皮むき3方挽き	m	47.400	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	4.800	
みぞ形鋼	高125幅65厚6.0(mm) 13.4kg/m(小口)	kg	469.000	
3. 法面保護工				
(1) 法面保護工				A=298.0m ²
法面保護工		式	1.000	
モルタル吹付工	厚7cm	m ²	298.000	
4. 擁壁工				
(1) 擁壁工				V=513.0m ³
擁壁工		式	1.000	NO.109+14.0～ NO.111+3.4の内(① ⑤⑥)
重力式擁壁	2.0m以上5.0m以下 一般 養生 18-8-40(高炉)	m ³	62.300	
基面整正		m ²	24.300	
擁壁工		式	1.000	NO.109+14.0～ NO.111+3.4の内(② ③④)
コンクリート(場所打擁壁)	一般養生 18-8-40(高炉)	m ³	222.300	
型枠	一般型枠 無筋構造物	m ²	201.900	

R3馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	17.900	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	16.400	
基面整正		m ²	53.600	
キャットウォーク		m	54.000	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径65 長4.0m	本	21.000	
水抜きフィルター	65mm用	個	49.000	
擁壁工		式	1.000	N0.111+15.5.112+1 6.5の内(①②)
重力式擁壁	2.0m以上5.0m以下 一般養生 18-8-40(高炉)	m ³	35.900	
基面整正		m ²	12.800	
擁壁工		式	1.000	N0.111+15.5.112+1 6.5の内(③④⑤)
コンクリート(場所打擁壁)	一般養生 18-8-40(高炉)	m ³	192.500	
型枠	一般型枠 無筋構造物	m ²	171.900	
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	16.100	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	46.700	
基面整正		m	46.600	
キャットウォーク		本	18.000	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径65 長4.0m	個	43.000	
水抜きフィルター	65mm用	m ²	16.400	
5. 道路附属施設工				
(1)道路附属施設工				
ガードレール設置工		式	1.000	
ガードレール設置	コンクリート建込, 塗装品C-2B直線部	m	36.000	
鉄筋加工	13mm以下	ton	0.060	
6. 支障木処理工				
(1)支障木処理工				N0, 110~N0, 114

R 3 馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
伐採費	雑木	式	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 11cm	本	3.000	
雑木 伐採費	胸高直径 12cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 13cm	本	3.000	
雑木 伐採費	胸高直径 14cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 15cm	本	6.000	
雑木 伐採費	胸高直径 16cm	本	4.000	
雑木 伐採費	胸高直径 17cm	本	7.000	
雑木 伐採費	胸高直径 18cm	本	6.000	
雑木 伐採費	胸高直径 19cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 20cm	本	7.000	
雑木 伐採費	胸高直径 21cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 22cm	本	6.000	
雑木 伐採費	胸高直径 23cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 24cm	本	3.000	
雑木 伐採費	胸高直径 25cm	本	4.000	
雑木 伐採費	胸高直径 26cm	本	3.000	
雑木 伐採費	胸高直径 27cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 28cm	本	3.000	
雑木 伐採費	胸高直径 29cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 30cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 31cm以上	m3	12.000	
根株運搬		式	1.000	
機械運搬(根株)L=10.0km		m3	13.100	
根株処分費		式	1.000	

R 3 馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
建設廃材	根株処理	ton	9.300	
枝条片付		式	1.000	
枝条片付（本線）	1種	m ²	1,063.600	
7. 仮設工				
（1）仮設工				
仮設工		式	1.000	
落石防護柵工		m	102.000	
営繕費				
1. 仮設トイレ設置				
（1）仮設トイレ設置				
仮設トイレ設置		式	1.000	270/30=9
仮設トイレ	和式と洋式の差額	月	9.000	