

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R3徳土 北谷 神・上分 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
砂防堰堤		式		1.000		
砂防土工		式		1.000		
掘削工		式		1.000		
掘削	土質:軟岩,施工方法:現場制約あり	m3		510.000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		510.000		
積込(ルース)	土質:破碎岩,作業内容:土量 50,000m3未満	m3		510.000		
積込(ルース)	土質:破碎岩,作業内容:土量 50,000m3未満	m3		510.000		
残土処理工		式		1.000		
土砂等運搬	土質:軟岩	m3		510.000		
残土等処分		m3		510.000		
法面工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
法面吹付工		式		1.000		
モルタル吹付	セメント種類:モルタル, 吹付厚:厚8cm	m2		214.000		
仮設工		式		1.000		
工事用道路工		式		1.000		
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		140.000		
土のう		袋		53.000		
ガードレール撤去		m		12.000		
工事用道路撤去	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		140.000		
工事用道路工		式		1.000		
掘削		m3		130.000		
石積		m2		23.000		
石積み取壊し		m3		9.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
コンクリート取壊し	無筋	m3		3.000		
殻運搬	殻種別:コンクリート(無筋)構造物とりこわし	m3		3.000		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		3.000		
工事中用道路工		式		1.000		
工事中用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		90.000		
土のう		袋		49.000		
工事中用道路撤去	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		90.000		
仮水路工		式		1.000		
暗渠排水管		m		50.000		
土のう		袋		106.000		
遮水シート		m2		56.000		
作業ヤード整備工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
整地		m2		130.000		
掘削		m3		70.000		
石積	t=200	m2		9.000		
防護施設工		式		1.000		
切土及び発破防護柵		m2		30.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員	B	人日		4.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		