

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 徳島小松島港 (沖洲外地区) 徳・東沖洲1 道路工事 (2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		2,300		
路体盛土工		式		1		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		310		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		100		
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		2,600		
路床盛土工		式		1		
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		10		
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		930		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 徳島小松島港 (沖洲外地区) 徳・東沖洲 1 道路工事 (2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
盛土工		式		1		
歩道盛土工	施工幅員:2.5m未満	m3		240		
歩道盛土工	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		160		
歩道盛土工	施工幅員:4.0m以上	m3		260		
埋戻し	幅1m以上4.0m未満	m3		40		
中分盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		8		
単粒碎石	S-30	m3		73		
粒度調整碎石	M-40	m3		916		
法面整形工		式		1		
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	m2		1,000		
残土処理工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 徳島小松島港 (沖洲外地区) 徳・東沖洲1 道路工事 (2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
土砂等運搬	土質:土砂	m3		2,800		
法面工		式		1		
植生工		式		1		
種子散布		m2		1,000		
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂 小規模	m3		190		
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		130		
基面整正		m2		110		
側溝工		式		1		
1号ガッター		m		11		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 徳島小松島港 (沖洲外地区) 徳・東沖洲1 道路工事 (2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
4号ガッター		m		21		
7号ガッター		m		28		
9号ガッター		m		11		
10号ガッター		m		4		
1号路側排水管	φ 300	m		322		
1号円形水路	φ 300	m		63		
2号円形水路	φ 200	m		60		
管渠工		式		1		
ヒューム管(B形管) 1号管渠	管規格:外圧管1種	m		4		
ヒューム管(B形管) 2号管渠	管規格:外圧管1種	m		39		
鉄筋コンクリート台付管 (1号)	管規格:φ 300	m		34		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 徳島小松島港 (沖洲外地区) 徳・東沖洲 1 道路工事 (2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
ヒューム管(B形管) 1-2号管渠	管規格:外圧管1種	m		6		
集水桝・マンホール工		式		1		
プレキャスト街渠桝 (2号街渠桝)		基		41		
現場打ち街渠桝 (4-7号街渠桝)		基		1		
現場打ち街渠桝 (4-9号街渠桝)		基		2		
現場打ち街渠桝 (4-18号街渠桝)		基		1		
現場打ち街渠桝 (4-19号街渠桝)		基		2		
現場打ち街渠桝 (4-19号街渠桝)		基		1		
現場打ち街渠桝 (L型側溝集水桝)		基		1		
現場打ち集水桝 (7-1号集水桝)		基		1		
現場打ち集水桝 (7-2号集水桝)		基		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 徳島小松島港 (沖洲外地区) 徳・東沖洲 1 道路工事 (2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場打ち集水桝 (8号集水桝)		基		1		
現場打ち集水桝 (9-1号集水桝)		基		1		
現場打ち集水桝 (9-2号集水桝)		基		1		
現場打ち集水桝 (10号集水桝)		基		1		
現場打ち集水桝 (11号集水桝)		基		1		
管理桝嵩上げ (RM8管理桝)		基		1		
管理桝嵩上げ (RM9管理桝)		基		1		
管理桝嵩上げ (RM10管理桝)		基		1		
プレキャスト街渠桝 1号街渠桝	円形水路300用	基		2		
現場打ち街渠桝 2号街渠桝		基		1		
現場打ち街渠桝 3号街渠桝		基		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 徳島小松島港 (沖洲外地区) 徳・東沖洲 1 道路工事 (2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場打ち集水桝 1号集水桝		基		1		
構造物撤去工		式		1		
防護柵撤去工		式		1		
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E	m		56		
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-4E	m		526		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版切断		m		218		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚 :4cm	m2		47		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚 :5cm	m2		190		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚 :10cm	m2		2,732		
アスカーフ取壊		m		153		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 徳島小松島港 (沖洲外地区) 徳・東沖洲1 道路工事 (2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
殻運搬		m3		290		
殻処分		m3		290		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日		300		
舗装		式		1		
舗装工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工		式		1		
平張ｺﾝｸﾘｰﾄ	t=10cm	m2		82		
縁石工		式		1		
作業土工		式		1		



# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 徳島小松島港 (沖洲外地区) 徳・東沖洲 1 道路工事 (2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
床掘り	土質:土砂	m3		60		
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		40		
基面整正		m2		60		
縁石工		式		1		
歩車道境界ブロック 1号縁石		m		355		
歩車道境界ブロック 1号縁石②		m		56		
歩車道境界ブロック 2号縁石		m		20		
歩車道境界ブロック 3-1号縁石		m		322		
歩車道境界ブロック 3-2号縁石		m		8		
歩車道境界ブロック 4号縁石		m		26		
歩車道境界ブロック 5号縁石		m		24		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 徳島小松島港 (沖洲外地区) 徳・東沖洲1 道路工事 (2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
歩車道境界ブロック 6号縁石		m		3		
歩車道境界ブロック 7号縁石		m		1		
歩車道境界ブロック 8号縁石		m		3		
歩車道境界ブロック 9号縁石		m		1		
歩車道境界ブロック 12号縁石		m		2		
歩車道境界ブロック 13号縁石		m		1		
植栽帯ブロック		m		331		
舗装止擁壁		m		466		
標識工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m <sup>3</sup>		10		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 徳島小松島港 (沖洲外地区) 徳・東沖洲1 道路工事 (2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
埋戻し		m3		10		
基面整正		m2		2		
小型標識工		式		1		
標識基礎 5号標識基礎		基		3		
標識基礎 6号標識基礎		基		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 徳島小松島港（沖洲外地区） 徳・東沖洲1 道路工事 （2）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		