

工事数量総括表(港湾)

工事名	R 3 徳土 徳島小松島港 (津田地区) 徳・津田海岸 舗装工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
舗装		式		1		
舗装工		式		1		
舗装準備工		式		1		
不陸整正	補足材:有り,補足材種類・規格:再生クラッシュラン RC-30,補足材整正厚:29mm以上34mm未満	m2		11,060		
アスファルト舗装工		式		1		
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40,仕上り厚:150mm	m2		7,840		
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30,仕上り厚:100mm	m2		1,720		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30,仕上り厚:150mm	m2		7,840		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30,仕上り厚:100mm	m2		1,720		
基層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度アスファルト混合物(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		11,060		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		1,500		

工事数量総括表(港湾)

工事名	R 3 徳土 徳島小松島港 (津田地区) 徳・津田海岸 舗装工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
防護柵工		式		1		
路側防護柵工		式		1		
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未 満, 曲線部補正:無	m		30		
防護柵基礎工		式		1		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		10		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		30		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		1		
道路付属施設工		式		1		
道路付属物工		式		1		
道路鋳	道路鋳規格:道路鋳, 施工区分:小型 鋳, 施工規模:10個以上30個未満	個		10		
車線分離標	車線分離標規格:φ80 h650, 施工区 分:固定式(貼付式), 施工規模:10本 以上30本未満	本		10		

工事数量総括表(港湾)

工事名	R 3 徳土 徳島小松島港 (津田地区) 徳・津田海岸 舗装工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
擁壁工		式		1		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1		
小型擁壁	擁壁平均高さ:0.5m以上0.6m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		4		
構造物撤去工		式		1		
防護柵撤去工		式		1		
防護柵撤去(ガードレール)		m		20		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3		30		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		228		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm	m2		1,630		

工事数量総括表(港湾)

工事名	R 3 徳土 徳島小松島港（津田地区） 徳・津田海岸 舗装工事（ 担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		163		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		163		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		30		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		30		
汚泥処分	殻種別:汚泥(舗装版切断)	m3		1		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		64		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(港湾)

工事名	R 3 徳土 徳島小松島港（津田地区） 徳・津田海岸 舗装工事（ 担い手確保型）	事業区分 工事区分	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	道路新設・改築 道路改良	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減		摘要
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(道路)

工事名	R 3 徳土 徳島小松島港 (津田地区) 徳・津田海岸 舗装工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
舗装		式		1		
舗装工		式		1		
舗装準備工		式		1		
不陸整正	補足材:有り,補足材種類・規格:再生 クラッシュ RC-30,補足材整正厚:29mm 以上34mm未満	m2		1,680		
アスファルト舗装工		式		1		
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40,仕 上り厚:300mm	m2		1,680		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生瀝青安定処理材(40) ,仕上り厚:70mm	m2		1,680		
基層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度アスファルト混合物(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		1,680		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		

工事数量総括表(道路)

工事名	R 3 徳土 徳島小松島港（津田地区） 徳・津田海岸 舗装工事（ 担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		