

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R3徳土 左右山谷 神・下分 砂防工事(1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
砂防堰堤		式		1.000		
仮設工		式		1.000		
工事用道路工 (下流)		式		1.000		
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		10.000		
敷鉄板	鋼材規格:各種,作業区分:設置	m2		25.000		
仮設舗装		m2		73.000		
土のう		袋		89.000		
工事用道路工 (下流河川内)		式		1.000		
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		410.000		
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048,作業区 分:設置	m2		283.000		
土のう		袋		223.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事用道路工 （上流）		式		1.000		
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		190.000		
土のう		袋		12.000		
土留・仮締切工		式		1.000		
土のう		袋		86.000		
締切盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		80.000		
締切盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		80.000		
仮水路工		式		1.000		
暗渠排水管		m		129.000		
遮水シート		m2		144.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費		式		1.000		
運搬費		式		1.000		
仮設材運搬費		t		53.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		