

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 前山谷 勝・中角 砂防工事 (1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
砂防堰堤		式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削(砂防)	土質:土砂, 施工数量:3,000m3未満, 障害:無し	m3		2,000			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		2,000			
盛土工		式		1			
盛土(流用土)	施工幅員:4.0m以上	m3		110			
残土処理工		式		1			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		2,000			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		2,000			
残土等処分		m3		2,000			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 前山谷 勝・中角 砂防工事 (1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
コンクリート堰堤工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削(砂防))	土質:土砂	m3		360			
埋戻し 1m≦W<4m	土質:土砂	m3		240			
基面整正		m2		170			
コンクリート堰堤本体工		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費: 一般養生,生コンクリート割増額:有り	m3		389			
型枠		m2		282			
足場		m		130			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 前山谷 勝・中角 砂防工事 (1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
交通誘導警備員		人日		40			
築堤・護岸		式		1			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
石積取壊し		m2		50			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		14			
運搬処理工		式		1			
殻運搬		m3		14			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		14			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 前山谷 勝・中角 砂防工事 (1)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		