

R 3 波林 復旧治山 美波町西山 山腹工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土留工 (No. 1)				
(1)土留工 (コンクリート)				
土留工 (コンクリート)		式	1.000	
土留工コンクリート打設	18-8-40 W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	9.600	
土留工型枠		m <sup>2</sup>	34.300	
足場設置・撤去	単管傾斜足場	掛m <sup>2</sup>	17.500	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU	本	1.000	
掘削 礫質土		m <sup>3</sup>	9.000	
掘削 軟岩I(B)		m <sup>3</sup>	13.000	
岩盤掘削面整形・岩盤清掃	岩盤掘削面整形	m <sup>2</sup>	7.800	
ネームプレート (アルミニウム軽合金鋳造製)	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
2. 落石防止工				
(1)落石防止工				
落石防止工	ロープネット	式	1.000	
法面清掃工		m <sup>2</sup>	716.300	
落石防止工	材料費	m <sup>2</sup>	716.300	
落石防止工	鋼材挿入工	m <sup>2</sup>	716.300	
落石防止工	ネット設置費	m <sup>2</sup>	716.300	
3. 伏工				
(1)伏工				
伏工	植生マット	式	1.000	
植生マット		m <sup>2</sup>	323.300	
4. 仮設工				
(1)仮設工				

R 3 波林 復旧治山 美波町西山 山腹工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
仮設工		式	1.000	
【参考】 ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)	架設・撤去	基	1.000	
ウインチベース架設・撤去	架設・撤去	基	1.000	
アンカー架設・撤去	機械施工	基	1.000	
交通誘導警備員A		人	30.000	
(2)仮設工				
仮設工	仮設防護柵設置・撤去	式	1.000	
仮設防護柵設置撤去	単管	m	100.000	
仮設防護柵材料損料	1年未満	式	1.000	
(3)仮設工				
仮設工	大型土のう設置・撤去	式	1.000	
大型土のう工	製作・設置	袋	44.000	
運搬費				
1. 運搬費				
(1)運搬費				
土工機械解体組立		回	2.000	
土工機械解体・組立	分解・組立	台	1.000	
営繕費				
1. 営繕費				
(1)仮設トイレ設置				
仮設トイレ設置		式	1.000	
洋式トイレ設置費用(差額分)	和式トイレ設置費用との差額 1ヶ月料金	月	9.000	
安全費				
1. 安全費				
(1)安全費				
安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	