

工事数量総括表(本01)

工事名	R3波土 国道193号(大谷橋) 海・神野 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
舗装工		式		1			
橋面防水工		式		1			
水切り		m		88			
既設水切り補修		m		88			
橋梁付属物工		式		1			
伸縮継手工		式		1			
伸縮継手清掃		m		28			
橋梁補修工		式		1			
支承補修工		式		1			
支承補修		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R3波土 国道193号(大谷橋) 海・神野 橋梁修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
ひび割れ補修工		式		1		
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:62.05m, 材料種類:エポキシ樹脂系	構造物		1		
断面修復工		式		1		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未満, 材料種類:ポリマーセメントモルタル,鉄筋レン 鉄筋防錆処理:有り	構造物		1		
現場塗装工		式		1		
橋梁塗装工		式		1		
素地調整	素地調整種類:1種ケレン(ブラスト処理)	m2		11		
下塗	塗装種別:有機ゾンクリッチェイント(1層) はけ・ローラー,塗装箇所:有機ゾンクリッチェ イント,塗装回数:2回	m2		11		
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗 料(2層)はけ・ローラー,塗装箇所:桁端部 ,塗装回数:2回	m2		11		
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩,塗装箇所:支承、主 桁、排水管,塗装回数:1回	m2		11		
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩,塗装箇所:支承、主 桁、排水管,塗装回数:1回	m2		11		

工事数量総括表(本01)

工事名	R3波土 国道193号(大谷橋) 海・神野 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
主桁補修工		式		1			
高力ボルト取付工		式		1			
高力ボルト本締		本		1			
構造物撤去工		式		1			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1			
処分		t		0.4			
現場発生品運搬	発生材種類:研削及びケレンかす	回		1			
仮設工		式		1			
足場工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 波土 国道 1 9 3 号 (大谷橋) 海・神野 橋梁修繕工事	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
吊り足場		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R3波土 国道193号(大谷橋) 海・神野 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			