

# 工 事 数 量 総 括 表

工事名	R3徳土 左右山谷 神・下分 砂防工事(2)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
砂防堰堤		式		1.000		
砂防土工		式		1.000		
掘削工		式		1.000		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3		40.000		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3		20.000		
掘削	土質:軟岩,施工方法:オープンカット,障害:無し,施工数量:1,000m3未満	m3		160.000		
掘削	土質:軟岩,施工方法:オープンカット,障害:無し,施工数量:1,000m3未満	m3		340.000		
積込(ルース)	土質:破碎岩,作業内容:土量50,000m3未満	m3		480.000		
法面整形工		式		1.000		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:軟岩I	m2		20.000		
残土処理工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
土砂等運搬	土質:軟岩	m3		480.000		
土砂等運搬	土質:軟岩	m3		480.000		
残土等処分		m3		480.000		
法面工		式		1.000		
法面吹付工		式		1.000		
モルタル吹付	セメント種類:モルタル, 吹付厚:厚8cm	m2		18.000		
仮締切工		式		1.000		
石積締切工		式		1.000		
石積		m2		76.000		
コンクリート堰堤工		式		1.000		
作業土工		式		1.000		
埋戻し	土質:土砂	m3		70.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
岩盤清掃		m2		90.000		
基面整正		m2		5.000		
コンクリート取壊し	無筋	m3		202.000		
殻運搬	殻種別:コンクリート(無筋)構造物とりこわし	m3		202.000		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		202.000		
コンクリート堰堤本体工		式		1.000		
コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費:一般養生,生コンクリート割増額:無し	m3		184.000		
型枠		m2		42.000		
足場		m		8.000		
仮設工 (撤去)		式		1.000		
工事用道路工 (撤去)		式		1.000		
敷鉄板 (撤去)	鋼材規格:各種,作業区分:撤去	m2		25.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
敷鉄板 （撤去）	鋼材規格:22×1524×3048, 作業区 分:撤去	m2		283.000		
土のう （撤去）		袋		235.000		
工事用道路撤去 （撤去）	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		600.000		
仮水路工 （撤去）		式		1.000		
暗渠排水管 （撤去）		m		129.000		
土のう （撤去）		袋		86.000		
遮水シート （撤去）		m2		144.000		
土砂締切撤去 （撤去）		m3		160.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費		式		1.000		
運搬費		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設材運搬費		t		53.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		