工事数量総括表(川田川(4))

工事名	Ｒ３吉土　川田川　吉・山川町　緊急河川維持工事（４）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
築堤･護岸		式		1		
河川土工		式		1		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		460		
残土等処分		t		830		
護岸基礎工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		1,600		
埋戻し W＜1.0m	土質:土砂	m3		120		
埋戻し 1.0m≦W＜4.0m	土質:土砂	m3		830		
埋戻し W≧4.0m	土質:土砂	m3		170		

工事数量総括表(川田川(4))

工事名	Ｒ３吉土　川田川　吉・山川町　緊急河川維持工事（４）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
基礎工		式		1		
現場打基礎	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),底幅:50cm,高さ:40cm	m		311		
法覆護岸工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張)		式		1		
間知ﾌﾞﾛｯｸ張	ﾌﾞﾛｯｸ規格:150kg/個未満 控え350mm 粗面ﾀｲﾌﾟ,裏込材規格:不要,胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:不要,遮水ｼｰﾄ:有り	m2		996		
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m		312		
凹部表面処理		m3		10		
擁壁護岸工		式		1		
場所打擁壁工		式		1		
張ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m		312		
護岸付属物工		式		1		

工事数量総括表(川田川(4))

工事名	Ｒ３吉土　川田川　吉・山川町　緊急河川維持工事（４）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
護岸付属物工		式		1		
小口止工 1号ｶｯﾄｵﾌ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	箇所		1		
小口止工 2号ｶｯﾄｵﾌ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	箇所		1		
階段工	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	箇所		1		
復旧工		式		1		
復旧工		式		1		
間知ﾌﾞﾛｯｸ張復旧	ﾌﾞﾛｯｸ規格:150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ,裏込材規格:RC-40,胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:不要,遮水ｼｰﾄ:無し	箇所		1		
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m		5		
平張ｺﾝｸﾘｰﾄ復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	箇所		1		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		

工事数量総括表(川田川(4))

工事名	Ｒ３吉土　川田川　吉・山川町　緊急河川維持工事（４）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3		5		
ｺﾝｸﾘｰﾄ切断	構造物種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ版,ｺﾝｸﾘｰﾄ版厚:15cmを超え30cm以下	m		3		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		5		
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		5		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		400		
仮水路工		式		1		
ﾋｭｰﾑ管	管規格:外圧管2種	m		49		
交通管理工		式		1		

工事数量総括表(川田川(4))

工事名	Ｒ３吉土　川田川　吉・山川町　緊急河川維持工事（４）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通誘導警備員		人日		120		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
準備費		式		1		
木根等処分費		式		1		
除草		式		1		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		

工事数量総括表(川田川(4))

工事名	Ｒ３吉土　川田川　吉・山川町　緊急河川維持工事（４）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		