

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 阿土 福井川 阿南・橋 堤防耐震補強工事 (3)				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
堤防・護岸		式		1			
海岸土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		1,000			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,500			
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	m3		1,500			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		800			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,500			
残土等処分		m3		1,370			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R3阿土 福井川 阿南・橋 堤防耐震補強工事(3)				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
カルバート工		式		1			
プレキャストカルバート工		式		1			
2号函渠工	PCボックスカルバート 1500*1000	m		46.9			
PCより鋼線		m		184			
定着金物	アンカーグリップ・アンカープレート	組		56			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		400			
埋戻し	土質:土砂	m3		100			
埋戻し	土質:土砂	m3		260			
場所打水路工	2号U型水路	式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 阿土 福井川 阿南・橋 堤防耐震補強工事 (3)			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
基礎材	基礎材規格:再生グラッサラン40~0, 敷厚:0.2m	m2		140		
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10cm	m2		138		
コンクリート	コンクリート規格:21-12-25(20)(高炉)	m3		44		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		2.35		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		4		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		350		
場所打水路工	3号U型水路	式		1		
基礎材	基礎材規格:再生グラッサラン40~0, 敷厚:0.2m	m2		120		
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10cm	m2		119		
コンクリート	コンクリート規格:21-12-25(20)(高炉)	m3		35		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		1.76		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 阿土 福井川 阿南・橋 堤防耐震補強工事 (3)			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		4		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		260		
場所打水路工	4号U型水路	式		1		
基礎材	基礎材規格:再生グラッサラン40~0, 敷厚:0.2m	m2		120		
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10cm	m2		120		
コンクリート	コンクリート規格:21-12-25(20)(高炉)	m3		34		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		1.8		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		3		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		260		
付属物設置工		式		1		
渡版工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 阿土 福井川 阿南・橘 堤防耐震補強工事 (3)				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
渡版工	L=4.0m	箇所		1			
渡版工	L=3.0m	箇所		3			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cm以下	m		190			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		193			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:鉄筋構造物	m3		15			
仮設工		式		1			
仮水路工		式		1			
ヒューム管	管規格:外圧管1種	m		5			
交通管理工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 阿土 福井川 阿南・橋 堤防耐震補強工事 (3)				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
交通誘導警備員		人日		30			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費	環境条例項目	式		1			
土質等試験費	盛土材料試験	式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 阿土 福井川 阿南・橘 堤防耐震補強工事 (3)				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			