

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 阿土 福井椿泊加茂前線 (宮ヶ谷～瀬井工区) 阿南・椿 道 路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		60		
路床盛土工		式		1		
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		40		
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		60		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		60		L=7.4km
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	m3		60		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		60		L=21.8km

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 阿土 福井椿泊加茂前線 (宮ヶ谷～瀬井工区) 阿南・椿 道 路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
残土等処分		m3		60		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		70		
埋戻し	土質区分:土砂,土質:礫混じり土	m3		20		
埋戻し	土質区分:土砂,土質:礫混じり土	m3		7		
基面整正		m2		90		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1		
重力式擁壁 (2号擁壁)	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		48		
場所打擁壁工 (7号U型側溝)		式		1		
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュ40～0, 敷厚 :0.15m	m2		4		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 阿土 福井椿泊加茂前線 (宮ヶ谷～瀬井工区) 阿南・椿 道 路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
コンクリート	コンクリート規格:21-8-25 (20) BBoN, W/C ≤60%	m3		3		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	t		0.02		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		13		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=1 0	m2		0.3		
場所打擁壁工 (2号L型水路)		式		1		
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40～0, 敷厚 :0.15m	m2		23		
コンクリート	コンクリート規格:21-8-25 (20) BBoN, W/C ≤60%	m3		6		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		57		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=1 0	m2		0.5		
排水構造物工		式		1		
管渠工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R3阿土 福井椿泊加茂前線(宮ヶ谷～瀬井工区) 阿南・椿 道 路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
鉄筋コンクリート台付管 基礎採石有り(RC-40)	管規格:φ200×2.0m(1種)	m		4		
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10cm	m ²		2		
敷モルタル	1:3	m ³		0.02		
場所打水路工		式		1		
側溝蓋	蓋種類:C2-B300	枚		7		
構造物撤去工		式		1		
防護柵撤去工		式		1		
防護柵撤去(ガードレール)		m		5		
運搬処理工		式		1		
現場発生品運搬	発生材種類:ガードレール	回		1		L=11.8km
仮設工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 阿土 福井椿泊加茂前線 (宮ヶ谷～瀬井工区) 阿南・椿 道 路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		35		
舗装		式		1		
道路付属施設工		式		1		
道路付属物工		式		1		
道路鋳	道路鋳規格:両面反射,貼付式,樹脂製,設置幅10cm,施工区分:小型鋳,施工規模:10個未満	個		5		
車線分離標	車線分離標規格:径φ80(貼付式)ベース径φ250,高800mm,施工区分:固定式(貼付式),施工規模:10本未満	本		2		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 阿土 福井椿泊加茂前線 (宮ヶ谷～瀬井工区) 阿南・椿 道 路改良工事	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路新設・改築 舗装	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減		摘要
土質等試験費		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			