

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 三土 大藤地すべり 東・大藤 斜面对策工事 (3)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		60			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)	m3		60			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		60			
積込(ルース)		m3		60			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		60			
残土等処分		m3		60			
法面工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R3三土 大藤地すべり 東・大藤 斜面对策工事(3)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
抑止アンカー工		式		1			
アンカー工材料費	アンカー工数量:4本	本		4			
削孔(アンカー)	削孔長:52m, 杭径:115mm, 杭長:0m, 杭打込長(掘削長):0m	m		52			
削孔(アンカー)	削孔長:31m, 杭径:115mm, 杭長:0m, 杭打込長(掘削長):0m	m		31			
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量:91m	本		4			
グラウト注入	注入材規格:普通ポルトランドセメント, 圧縮強度:24	m3		4			
ローリングマシン移設		回		1			
足場(アンカー)		空m3		110			
擁壁工		式		1			
場所打擁壁工		式		1			
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉), 敷厚:10cm	m2		11			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 三土 大藤地すべり 東・大藤 斜面对策工事 (3)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,24-12-25(20)(高炉),一般養生,全ての費用	m3		23		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345(ねじ節鉄筋) D25	t		1.26		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345(ねじ節鉄筋) D19	t		0.92		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345(ねじ節鉄筋) D13	t		0.61		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		53		
足場	安全ネット:無し	掛m2		40		
裏石積	t=150	m2		40		
仮設工		式		1		
コンクリート製造設備工		式		1		
ケーブルクレーン設置	エントレスタイラー式	基		1		
ケーブルクレーン運搬	コンクリート	m3		30		

工事数量総括表(本01)

工事名	R3三土 大藤地すべり 東・大藤 斜面对策工事(3)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
ケーブルクレーン運搬	その他資材等	m3		73			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			