

# 工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 3 那土 古屋日浦線 那賀・花瀬 道路改良工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1.000		
道路土工		式		1.000		
掘削工		式		1.000		
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		270.000		
掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	m3		8.000		
路体盛土工		式		1.000		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		160.000		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		60.000		
路床盛土工		式		1.000		
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		110.000		
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		40.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
法面工		式		1.000		
法面吹付工		式		1.000		
モルタル吹付	セメント種類:普通,吹付厚:厚5cm	m2		180.000		
法面整形工	切土部	m2		180.000		
擁壁工		式		1.000		
作業土工		式		1.000		
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		80.000		
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		13.000		
床掘り	土質:土砂	m3		90.000		
床掘り	土質:土砂	m3		1.000		
埋戻し	土質:土砂	m3		20.000		
埋戻し	土質:土砂	m3		8.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
場所打擁壁工(構造物単位)	No11+15～No. 14	式		1.000		
重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下,本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		373.000		
場所打擁壁工		式		1.000		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁,擁壁の平均高さ:1.5m,コンクリート規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3		139.000		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		37.000		
足場	安全柵:無し	掛m2		40.000		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		14.000		
仮設工		式		1.000		
土留・仮締切工		式		1.000		
鉄筋挿入工		m		278.000		
鉄筋挿入工		m		22.000		
足場		空m3		30.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
削孔機の上下移動		回		3.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員		人日		6.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費		式		1.000		
準備費		式		1.000		
運搬処分費	根株	t		20.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		