

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R3徳土 北上角地すべり 神・神領 地すべり防止工事(2)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
地下水排除工		式		1			
集排水ホーリング工		式		1			
ホーリング	施工場所:地表,土質区分:硬質土,呼び径:径90mm	m		230			
ホーリング	施工場所:地表,土質区分:軟岩,呼び径:径90mm	m		70			
保孔管	施工場所:地表VP,スレー現場加工:無し,保孔管材質・種類(VPの場合):各種,保孔管材質・種類(各種の場合):	m		300			
ホーリング 仮設機材		式		1			
足場		空m3		30			
孔口保護		式		1			
仮設工		式		1			
モノレール運搬工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 北上角地すべり 神・神領 地すべり防止工事 (2)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
モノレール運搬		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		