

工事数量総括表(舗装修繕)

工事名	R3那土 国道195号 那賀・和食郷 舗装工事(6)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
掘削	t=30cm	m3		206			
残土運搬・処分	L≤13.5km	m3		206			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:120mm	m		140			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm	m2		736			
殻運搬処分	L≤19.5km	m3		88			
不陸修正		m2		736			
下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:150mm	m2		736			
上層路盤	路盤材種類:路盤材(碎石各種), 路盤材規格:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:150mm	m2		736			

工事数量総括表(舗装修繕)

工事名	R3那土 国道195号 那賀・和食郷 舗装工事(6)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度As混合物(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		736		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		736		
橋梁保全工事	八幡原橋	式		1		
舗装工		式		1		
路面切削工		式		1		
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cmを超え12cm以下,段差すりつけ撤去作業:有り	m2		31		
殻運搬処分	L≤16.0km	m3		3		
橋面防水工		式		1		
橋面防水	防水工種類:シート防水	m2		31		
オーバーレイ工		式		1		
基層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度As混合物(20),舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m	m2		31		

工事数量総括表(舗裝修繕)

工事名	R 3 那土 国道 1 9 5 号 那賀・和食郷 舗装工事 (6)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As混合物(13),舗装厚:35mm,平均幅員:3.0m	m2		31		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		15		
交通誘導警備員	B	人日		45		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
建設機械運搬費		台		2		
技術管理費		式		1		

工事数量総括表(舗装修繕)

工事名	R 3 那土 国道 1 9 5 号 那賀・和食郷 舗装工事 (6)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路維持・修繕 橋梁保全工事	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減		摘要
CBR試験		箇所		5			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			