

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3馬土 田方穴吹線 美・穴吹田方 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3		10			
掘削	土質:軟岩,施工方法:片切掘削	m3		10			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		10			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		30			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬 L=3.6km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		30			

工事数量総括表(本01)

工事名	R3馬土 田方穴吹線 美・穴吹田方 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		10			
床掘り	土質:土砂, 軟岩	m3		40			
埋戻し	土質:土砂	m3		10			
基面整正		m2		10			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
重力式擁壁 1号重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		14			
場所打擁壁工 もたれ式擁壁		式		1			
コンクリート 間詰・埋戻含む		m3		236			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		173			

工事数量総括表(本01)

工事名	R3馬土 田方穴吹線 美・穴吹田方 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
足場	安全ネット:無し	掛m2		115		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		11		
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65,フィルター:有り	m		56		
排水構造物工		式		1		
側溝工		式		1		
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:300*300*600	m		1.2		
コレクターU字フリューム	D-600*300 t=1.6	m		5		
管渠工		式		1		
鉄筋コンクリート台付管	管規格:D300	m		2		
集水柵・マンホール工		式		1		
現場打ち集水柵	集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R3馬土 田方穴吹線 美・穴吹田方 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		16			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2		67			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		1			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		3			
建設汚泥		m3		0.04			
防護柵工		式		1			
路側防護柵工		式		1			
カーブレール		m		19			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3馬土 田方穴吹線 美・穴吹田方 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工		式		1			
上層路盤(車道・路肩部)		m2		93			
表層(車道・路肩部)		m2		93			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線		m		40			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路		式		1			
交通管理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3馬土 田方穴吹線 美・穴吹田方 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
交通誘導警備員		人日		50			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費	L=46km	t		4.4			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

