

数量総括表

工事名	R3吉土 熊谷川 阿波・吉野柿原 緊急河川維持業務(1)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
河川修繕		式		1.000		
河川土工		式		1.000		
掘削工		式		1.000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		750.000		
河床等掘削		m3		1,000.000		
現場内小運搬		m3		800.000		
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		750.000		
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m3		750.000		
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m3		800.000		
残土処理工		式		1.000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		270.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		750.000		
残土等処分		m3		1,020.000		
分別作業		式		1.000		
仮設工		式		1.000		
工事用道路工		式		1.000		
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		90.000		
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		30.000		
整地		m3		120.000		
大型土のう工		個		92.000		
水替工		式		1.000		
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	日		20.000		
残土受入れ施設工		式		1.000		
残土受入れ施設		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員		人日		10.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費		式		1.000		
運搬費		式		1.000		
仮設材運搬費		t		32.000		
準備費		式		1.000		
準備費		式		1.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		