

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 鳴門池田線 鳴・大麻萩原 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工 (夜間施工)		式		1			
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り	m2		1,800			
殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト切削殻	m3		90			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		90			
オーバーレイ工 (夜間施工)		式		1			
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:改質Ⅱ型密粒度As(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		1,800			
クラック補修		m		16			
区画線工		式		1			
区画線工 (夜間施工)		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 鳴門池田線 鳴・大麻萩原 舗装修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
溶融式区画線 外側線 白	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		480		
溶融式区画線 中心線 黄	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		240		
溶融式区画線 ひし形 白	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		99		
溶融式区画線 停止線 白	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:ゼブラ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		6		
溶融式区画線 横断歩道 白	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:ゼブラ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		21		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 A:夜間		人日		6		
交通誘導警備員 B:夜間		人日		26		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 鳴門池田線 鳴・大麻萩原 舗装修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
建設機械運搬費		台		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		