

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 三土 大利辻線他 三・井川井内西他 道路維持業務(2)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m		70			
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト	m2		200			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		10			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		10			
殻処分	殻種別:建設汚泥	m3		0.08			
不陸整正	補足材有り, M-30	m2		200			
表層	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		200			
オーバーレイ工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 三土 大利辻線他 三・井川井内西他 道路維持業務(2)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		100			
アスファルト舗装補修工		式		1			
パッチング	材料種類:再生密粒度As(13)	t		10			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		10			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 三土 大利辻線他 三・井川井内西他 道路維持業務(2)	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			