

工事数量総括表(護岸)

工事名	R 3 那土 宮ヶ谷川 那賀・平谷 河川工事 (1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		130			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		2,500			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		300			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		1			
法面整形工		式		1			
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	m2		180			
法覆護岸工		式		1			

工事数量総括表(護岸)

工事名	R 3 那土 宮ヶ谷川 那賀・平谷 河川工事 (1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		320			
埋戻し	土質:土砂	m3		20			
基面整正		m2		221			
多自然護岸工 (1号練石積護岸)		式		1			
巨石積(練)	石材径:40cm以上60cm未満, 遮水シート: 無し, 止水シート:無し	m2		249			
大型土のう		個		37			
多自然護岸工 (2号練石積護岸)		式		1			
巨石積(練)	石材径:40cm以上60cm未満, 遮水シート: 無し, 止水シート:無し	m2		117			
1号天端コンクリート		m		68			
1号基礎コンクリート		m		48			

工事数量総括表(護岸)

工事名	R 3 那土 宮ヶ谷川 那賀・平谷 河川工事 (1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
2号基礎コンクリート		m		20			
底版コンクリート		式		1			
コンクリート		m3		55			
基礎材		m2		150			
目地材		m2		29			
止水板		m		68			
練石積		式		1			
練石積		m2		171			
付帯工		式		1			
暗渠集水管		m		28			
構造物撤去工		式		1			

工事数量総括表(護岸)

工事名	R3那土 宮ヶ谷川 那賀・平谷 河川工事(1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
構造物取壊し工		式		1			
石積取壊し		m2		128			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		84			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:鉄筋構造物	m3		4			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		330			
土のう (作成・設置)		袋		32			
土のう (作成・設置)		袋		52			
土のう (撤去)		袋		125			
2号仮排水管撤去		m		23			

工事数量総括表(護岸)

工事名	R 3 那土 宮ヶ谷川 那賀・平谷 河川工事 (1)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
3号仮排水管設置		m		21		
廃プラ運搬処理		t		0.9		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

工事数量総括表(護岸)

工事名	R 3 那土 宮ヶ谷川 那賀・平谷 河川工事 (1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
工事費計		式		1			

工事数量総括表(道路改良)

工事名	R3那土 宮ヶ谷川 那賀・平谷 河川工事(1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
道路改良		式		1			
踏掛版工 (左側)		式		1			
コンクリート		m3		9			
型枠		m2		5			
鉄筋		t		0.82			
鉄筋		t		0.32			
鉄筋		t		0.24			
鉄筋		t		0.14			
目地材		m2		4			
路盤紙		m2		23			

工事数量総括表(道路改良)

工事名	R 3 那土 宮ヶ谷川 那賀・平谷 河川工事 (1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
床堀		m3		10			
埋戻し		m3		3			
基面整正		m2		23			
踏掛版工 (右側)		式		1			
コンクリート		m3		9			
型枠		m2		5			
鉄筋		t		0.82			
鉄筋		t		0.32			
鉄筋		t		0.24			
鉄筋		t		0.14			
目地材		m2		4			

工事数量総括表(道路改良)

工事名	R 3 那土 宮ヶ谷川 那賀・平谷 河川工事(1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
路盤紙		m2		23			
床堀		m3		10			
埋戻し		m3		3			
基面整正		m2		23			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

工事数量総括表(道路改良)

工事名	R 3 那土 宮ヶ谷川 那賀・平谷 河川工事(1)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			