数量総括表

業務名	Ｒ３阿土　幾島川　阿南・那賀川　地質調査業務	業　種 項　目	地質調査業務(一般調査) 一般調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
一般調査		式		1		
直接調査費		式		1		
機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ3本	式		1		
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	粘性土･ｼﾙﾄ,50m以下,鉛直下方,φ66mm	m		12		
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	砂･砂質土,50m以下,鉛直下方,φ66mm	m		36		
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ66mm	m		18		
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	玉石混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ66mm	m		9		
ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ及び原位置試験	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ3本	式		1		
標準貫入試験	粘性土･ｼﾙﾄ	回		12		
標準貫入試験	砂･砂質土	回		36		
標準貫入試験	礫混じり土砂	回		18		

数量総括表

業務名	Ｒ３阿土　幾島川　阿南・那賀川　地質調査業務	業　種 項　目	地質調査業務(一般調査) 一般調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
標準貫入試験	玉石混じり土砂	回		9		
土質試験		式		1		
土粒子の密度試験	3個/試料	試料		75		
土の含水比試験	3個/試料	試料		75		
土の粒度試験	沈降分析(ふるい分析含)	試料		48		
土の粒度試験	ふるい分析(0.5kg未満)	試料		27		
土の液性限界試験		試料		12		
土の塑性限界試験		試料		12		
総合解析		式		1		
解析等調査	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ3本	式		1		
電子成果品作成費		式		1		

数量総括表

業務名	Ｒ３阿土　幾島川　阿南・那賀川　地質調査業務	業　種 項　目	地質調査業務(一般調査) 一般調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
電子成果品作成費(機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)		式		1		
検定費等		式		1		
検定費等		本		3		
間接調査費		式		1		
運搬費		式		1		
運搬費	2台・日	式		1		
準備費		式		1		
準備及び跡片付け		式		1		
調査孔閉塞	3箇所	式		1		
仮設費		式		1		
足場仮設	平坦地足場,0.3m以下,3箇所	式		1		

数量総括表

業務名	Ｒ３阿土　幾島川　阿南・那賀川　地質調査業務	業　種 項　目	地質調査業務(一般調査) 一般調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
安全費		式		1		
安全費		式		1		
環境保全(仮囲い)	3箇所	式		1		
旅費交通費		式		1		
旅費(率計上･宿泊無)		式		1		
施工管理費		式		1		
施工管理費		式		1		
純調査費		式		1		
間接費		式		1		
諸経費		式		1		
一般調査業務費		式		1		

数量総括表

業務名	Ｒ３阿土　幾島川　阿南・那賀川　地質調査業務	業　種 項　目	地質調査業務(解析等調査) 解析等調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
解析等調査		式		1		
直接業務費		式		1		
解析等調査		式		1		
解析等調査	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ3本	式		1		
共通		式		1		
共通		式		1		
打合せ等		式		1		
打合せ	中間1回	業務		1		
直接原価（その他原価除く）		式		1		
その他原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

数量総括表

業務名	Ｒ３阿土　幾島川　阿南・那賀川　地質調査業務	業　種 項　目	地質調査業務(解析等調査) 共通

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
解析等調査業務費		式		1		