

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 那土 那賀市宇地すべり防止区域 那賀・白石 地すべり対策 工事(担い手確保型) (難工事評価型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
斜面对策		式		1		
砂防土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		1,000		
掘削	土質:軟岩,施工方法:ホﾟソット,障害:無し,施工数量:1,000m3未満	m3		10		
掘削	土質:土砂,施工方法:現場制約あり	m3		30		
盛土工		式		1		
盛土(発生土)	施工幅員:2.5m未満	m3		190		
覆土		m3		320		
法面整形工		式		1		
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:有り	m2		1,080		

工事数量総括表(本01)

工事名	R3那土 那賀市宇地すべり防止区域 那賀・白石 地すべり対策 工事(担い手確保型) (難工事評価型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		890		
土砂等運搬	土質:軟岩	m3		10		
残土等処分		m3		900		
法面工		式		1		
法面工		式		1		
平張コンクリート		m2		1,078		
目地材		m2		11		
構造物取壊し工		式		1		
構造物取り壊し		m3		52		
コルゲートフレーム		m		137		

工事数量総括表(本01)

工事名	R3那土 那賀市宇地すべり防止区域 那賀・白石 地すべり対策 工事(担い手確保型) (難工事評価型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
コルゲートフレーム		m		170		
ふとんかご		m		24		
スクラップ	鉄	式		1		
擁壁工		式		1		
呑口工		式		1		
呑口工		基		1		
吐口工		式		1		
吐口工		基		1		
山腹水路工		式		1		
現場打水路工		式		1		
水路工		m		139		

工事数量総括表(本01)

工事名	R3那土 那賀市宇地すべり防止区域 那賀・白石 地すべり対策 工事(担い手確保型) (難工事評価型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
1号帯工		基		10		
2号帯工		基		2		
捨石積		m ²		58		
復旧工		式		1		
1号U型コルゲート水路		m		104		
2号U型コルゲート水路		m		24		
天端調整コンクリート		箇所		16		
仮設工		式		1		
索道仮設		式		1		
簡易索道		式		1		
ケーブルクレーン 運搬工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R3那土 那賀市宇地すべり防止区域 那賀・白石 地すべり対策 工事(担い手確保型) (難工事評価型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
ケーブルクレーン	架設・撤去	基		1		
ウインチベース	架設・撤去	基		1		
主索アンカー		基		2		
ウインチアンカー		基		1		
仮水路工		式		1		
暗渠排水管		m		175		
土のう		袋		4		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 那土 那賀市宇地すべり防止区域 那賀・白石 地すべり対策 工事（担い手確保型）（難工事評価型）	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		