

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R3吉土 八丁谷川 阿波・土成宮川内 水位計設置工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備(機器単体)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
通信設備(機器単体)		式		1			
テレメタ設備		式		1			
テレメタ観測局装置		式		1			
計測装置	型式(文字入力):水位計,規格(文字入力):水圧式	台		2			
機器単体費計(工場製作原価)		式		1			
通信設備		式		1			
テレメタ設備工		式		1			
テレメタ観測局装置設置工		式		1			
テレメタ観測局装置設置	型式(文字入力):水位計,規格(文字入力):水圧式	局		2			
機器取付用支柱設置 (材工) コンクリート基礎・土工含む	溶融亜鉛メッキφ60.5*t2.3*L2000ヘースプレート式,φ60.5*t3.2*L2800	箇所		2			
配管・配線工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 吉土 八丁谷川 阿波・土成宮川内 水位計設置工事			事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
配管材料(材料費)	配管・配管用付属品・プルボックス	式		1		
屋外配管	管種:厚鋼電線管 G28 ステンレス製, 外径:33.3mm	m		21		
屋外配管	管種:配管用ステンレス鋼鋼管65A sch10s, 外径:76.3mm	m		6		
屋外配管	管種:金属製可とう電線管30mm ビニール被覆, 外径:34.9mm	m		6		
地中配管	管種:FEP30, 径:30mm コンクリート巻き	m		1		
配管配線付属品	名称:ダクト, 規格:D-1S-100	個		38		
屋外配線	線種:センサー用ケーブル 外径20mm以下	m		36		
足場	単管足場	掛m <sup>2</sup>		20		
配線器具設置工		式		1		
処分費	コンクリート殻(無筋) 運搬費含む	m <sup>3</sup>		0.1		
直接工事費		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 吉土 八丁谷川 阿波・土成宮川内 水位計設置工事	事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
機器間接費		式		1		
技術者間接費		式		1		
機器管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

