

工事数量総括表(本01)

工事名	R3波土 川ヨリ西急傾斜 海・浅川 斜面对策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		90			
床掘り	土質:土砂	m3		300			
埋戻し C	土質:発生土	m3		180			
埋戻し D	土質:発生土	m3		30			
埋戻し	土質:良質土	m3		40			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		140			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		140			
残土処分		m3		140			

工事数量総括表(本01)

工事名	R3波土 川ヨリ西急傾斜 海・浅川 斜面对策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
場所打擁壁工(構造物単位) 3号もたれ式擁壁		式		1			
もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		39			
足場		掛m2		40			
裏込砕石	砕石規格:再生クラッシュラン40~0	m3		7			
ペーラインコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		14			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		1			
水抜パイプ	管径・管種類:VPφ65,フィルター:有り	m		4			
吸出し防止材		箇所		7			
場所打擁壁工 1-2号もたれ式擁壁		式		1			
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:8.1m,コンクリート規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生,コンク	m3		145			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		210			

工事数量総括表(本01)

工事名	R3波土 川ヨリ西急傾斜 海・浅川 斜面对策工事			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
足場	安全ネット:無し	掛m2		110		
裏込砕石	砕石規格:再生クラッシュラン40~0	m3		21		
ペーラインコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		2		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		15		
水抜パイプ	管径・管種類:VPφ65,フィルター:有り	m		24		
吸出し防止材		箇所		19		
仮設工		式		1		
防護施設工		式		1		
仮囲い	作業区分:撤去,基礎形式:コンクリート基礎,高さ:3.9m	m		15		
Co殻運搬処分 防護柵基礎		m3		2		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 波土 川ヨリ西急傾斜 海・浅川 斜面对策工事	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
準備費		式		1		
木根当処分費		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 波土 川ヨリ西急傾斜 海・浅川 斜面对策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事費計			式		1		