

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 三土 丸亀三好線 東・東山 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		20			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬 (L=24.1km)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		150			
残土等処分	土砂	m3		150			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		5			
埋戻し	土質:土砂	m3		2			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 三土 丸亀三好線 東・東山 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
基面整正		m2		4			
場所打擁壁工		式		1			
基礎材	基礎材規格:再生グラッサラン40~0, 敷厚:0.1m	m2		4			
コンクリート 張コンクリート(BBorN, W/C≦60%)	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:3.3m, コンクリート規格:1 8-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コソク	m3		8			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		26			
足場	安全ネット:無し	掛m2		30			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=1 0	m2		1			
裏石積	t=15cm	m2		26			
水抜パイプ	管径・管種類:VP65, フィルター:有り	m		1			
道路付帯工		式		1			
作業土工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 三土 丸亀三好線 東・東山 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
床掘り	土質:土砂	m3		130			
埋戻し	土質:土砂	m3		6			
基面整正		m2		8			
坂路工		式		1			
1号坂路工		m		15.4			
2号坂路工		m		19.7			
構造物撤去工		式		1			
防護柵撤去工		式		1			
防護柵撤去(ガードレール)		m		4			
運搬処理工		式		1			
現場発生品運搬 (L=11.2km)	発生材種類:ガードレール	回		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 三土 丸亀三好線 東・東山 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		20			
防護柵工		式		1			
路側防護柵工		式		1			
ガードレール		m		2			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 三土 丸亀三好線 東・東山 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			