見積参考資料

委託業務名 R3吉土　宮川内牛島停車場線　阿波・吉野広坪　地質調査業務

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な業務委託費の見積りのための一資料であり，委託契約を拘束するものではない。

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ３吉土　宮川内牛島停車場線　阿波・吉野広坪　地質調査業務	業　　種 項　　目	地質調査業務(一般調査) 一般調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般調査		式	1				
直接調査費		式	1				
機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ		式	1				
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	粘性土･ｼﾙﾄ,50m以下,鉛直下方,φ66mm	m	3				単　1号
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	砂･砂質土,50m以下,鉛直下方,φ66mm	m	9				単　2号
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ66mm	m	28				単　3号
ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ及び原位置試験		式	1				
標準貫入試験	粘性土･ｼﾙﾄ	回	3				単　4号
標準貫入試験	砂･砂質土	回	9				単　5号
標準貫入試験	礫混じり土砂	回	28				単　6号
土質試験		式	1				
締め固めた土のＣＢＲ試験	設計ＣＢＲ２モールド／試料	試料	5				単　7号
電子成果品作成費		式	1				

徳島県

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ３吉土　宮川内牛島停車場線　阿波・吉野広坪　地質調査業務	業　　種 項　　目	地質調査業務(一般調査) 一般調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電子成果品作成費(機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)		式	1				
間接調査費		式	1				
運搬費		式	1				
運搬費		式	1				内　1号
準備費		式	1				
準備及び跡片付け		式	1				内　2号
調査孔閉塞		式	1				内　3号
給水費(ﾎﾟﾝﾌﾟ運転)		式	1				内　4号
舗装掘削補修費(CBR試験)		式	1				
CBR試験(一般交通影響有り(2))		式	1				内　5号
仮設費		式	1				
足場仮設		式	1				内　6号
施工管理費		式	1				

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ３吉土　宮川内牛島停車場線　阿波・吉野広坪　地質調査業務	業　　種 項　　目	地質調査業務(一般調査) 一般調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
施工管理費		式	1				
純調査費		式	1				
間接費		式	1				
諸経費		式	1				内　7号
一般調査業務費		式	1				
解析等調査		式	1				
直接業務費		式	1				
解析等調査		式	1				
解析等調査		式	1				内　8号
共通		式	1				
共通		式	1				
打合せ等		式	1				
打合せ		業務	1				内　9号

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ３吉土　宮川内牛島停車場線　阿波・吉野広坪　地質調査業務	業　　種 項　　目	地質調査業務(解析等調査) 共通

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接原価（その他原価除く）		式	1				
その他原価		式	1				内　10号
一般管理費等		式	1				内　11号
解析等調査業務費		式	1				
業務価格		式	1				
消費税相当額		式	1				
業務委託料		式	1				

１次内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	運搬費		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
資機材運搬		式	1			内　12号
合計						

１次内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	準備及び跡片付け		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
準備及び跡片付け		業務	1			内　13号
合計						

１次内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	調査孔閉塞		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
調査孔閉塞		箇所	3			単　14号
合計						

１次内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	給水費(ﾎﾟﾝﾌﾟ運転)		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
給水費(ﾎﾟﾝﾌﾟ運転)		箇所	3			単　15号
合計						

１次内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	CBR試験(一般交通影響有り(2))		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
CBR試験(一般交通影響有り(2)) 舗装掘削補修費		式	1			内　14号
合計						

１次内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	足場仮設		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
平坦地足場 高さ0.3m以下		箇所	3			単　16号
合計						

１次内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	諸経費		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
純調査費		式	1			
諸経費率		%				
諸経費		式	1			
調整額						
合計						

１次内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	解析等調査		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
資料整理とりまとめ 直接人件費		業務	1			内　15号
断面図等の作成 直接人件費		業務	1			内　16号
合計						

１次内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　9号	打合せ		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ		業務	1			内　17号
合計						

１次内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　10号	その他原価		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（解析等調査）		式	1			
α／(1－α)		%				
その他原価		式	1			
合計						

１次内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　11号	一般管理費等		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1			
β／(1－β)		%				
一般管理費等		式	1			
調整額						
合計						

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	粘性土･ｼﾙﾄ,50m以下,鉛直下方,φ66mm	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 粘性土･ｼﾙﾄ		m	1			単　8号
合計						
単価						

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	砂･砂質土,50m以下,鉛直下方,φ66mm	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 砂･砂質土		m	1			単　9号
合計						
単価						

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ66mm	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 礫混じり土砂		m	1			単　10号
合計						
単価						

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	標準貫入試験	粘性土･ｼﾙﾄ	単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験 粘性土･ｼﾙﾄ		回	1			単　11号
合計						
単価						

１次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	標準貫入試験	砂･砂質土	単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験 砂･砂質土		回	1			単　12号
合計						
単価						

１次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	標準貫入試験	礫混じり土砂	単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験 礫混じり土砂		回	1			単　13号
合計						
単価						

１次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	締め固めた土のＣＢＲ試験	設計ＣＢＲ２モールド／試料	単位	試料	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
締め固めた土のＣＢＲ試験		試料	1			
合計						
単価						

機労材集計リスト（機械）

業務名	Ｒ３吉土　宮川内牛島停車場線　阿波・吉野広坪　地質調査業務					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
ML40010026	ﾄﾗｯｸ	ｸﾚｰﾝ装置付2.9t吊2t積	日	3	15,030	
MT40010026	ﾄﾗｯｸ	ｸﾚｰﾝ装置付2.9t吊2t積	時間	3	1,341	
	合計額				16,371	

地質調査業務に対する見積参考資料（積算条件）

種別　等	細別　等	積算条件	
打合せ等	打合せ	中間打合せ回数	2　回
総合解析	解析等調査	ボーリング本数	3　本
運搬費	資機材運搬	トラック機種	ｸﾚｰﾝ装置付2.9t吊 2t積
		片道所要時間	0.5 時間
		運転台・日数	1 台・日
舗装掘削補修費	CBR試験	床掘数量	5　m^3
		埋戻し数量	5　m^3
		舗装版切断数量	20　m
		舗装版破砕数量	5　m^2
		上層路盤数量	5　m^2
		表層数量	5　m^2
仮設費	足場仮設	ボーリング深度	50m以下