工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ３阿土　中島古庄線他　阿南・那賀川他　舗装修繕工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
舗装		式		1		
舗装工		式		1		
舗装準備工		式		1		
不陸整正	補足材:有り,補足材種類･規格:再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40,補足材整正厚:29mm以上34mm未満	m2		362		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式		1		
基層(車道･路肩部)	材料種類:再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		362		
表層(車道･路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		362		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		126		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:矢印･記号･文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		13		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ３阿土　中島古庄線他　阿南・那賀川他　舗装修繕工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		30		
道路改良		式		1		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m		72		
汚泥処理		t		0.18		
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:10cm	m2		362		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		36		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ３阿土　中島古庄線他　阿南・那賀川他　舗装修繕工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		36		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表(附01)

工事名	Ｒ３阿土　中島古庄線他　阿南・那賀川他　舗装修繕工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
舗装		式		1		
地盤改良工		式		1		
路床安定処理工		式		1		
安定処理	混合深さ:1m以下,固化材100m2あたり使用量:6.1t/100m2,固化材の種類:セメント（高炉Ｂ）	m2		168		
舗装工		式		1		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式		1		
上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:100mm	m2		168		
基層(車道･路肩部)	材料種類:再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		168		
表層(車道･路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		168		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		

工事数量総括表(附01)

工事名	Ｒ３阿土　中島古庄線他　阿南・那賀川他　舗装修繕工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通誘導警備員	B	人日		30		
道路改良		式		1		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m		39		
汚泥処理		t		0.05		
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	m2		168		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		8		
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		8		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(附01)

工事名	Ｒ３阿土　中島古庄線他　阿南・那賀川他　舗装修繕工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		