

R3徳耕 ストマネ 飯尾川堰 ゲート補修工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接製作費				
1. 製作工				
(1)機器単体費				
水密ゴム	洪水吐ゲート	式	1.000	
側部水密ゴム	合成 L形 126*98*15	枚	2.000	
下部水密ゴム	合成 平形 t20*110	枚	1.000	
水密ゴム	2号引継水路ゲート	式	1.000	
側部水密ゴム(2号引継水路ゲート)	合成 L32	枚	2.000	
下部水密ゴム(2号引継水路ゲート)	合成 平形 t9*85	枚	1.000	
水密ゴム	左岸取水口ゲート	式	1.000	
側部水密ゴム(左岸取水口ゲート)	合成 P形 30*10*70	枚	1.000	
下部水密ゴム(左岸取水口ゲート)	合成 平形 t9*85	枚	1.000	
上部敷きゴム(左岸取水口ゲート)	合成 平形 t3*40	枚	1.000	
側部敷きゴム(左岸取水口ゲート)	合成 平形 t3*40	枚	2.000	
水密ゴム	右岸取水口ゲート	式	1.000	
側部水密ゴム(右岸取水口ゲート)	合成 P形 30*10*70	枚	2.000	
下部水密ゴム(右岸取水口ゲート)	合成 平形 t9*85	枚	1.000	
上部敷きゴム(右岸取水口ゲート)	合成 平形 t3*40	枚	1.000	
側部敷きゴム(右岸取水口ゲート)	合成 平形 t3*40	枚	2.000	
直接工事費				
1. 輸送費				
(1)輸送費				
洪水吐ゲート水密ゴム輸送費	工場～現場	式	1.000	
その他ゲート水密ゴム輸送費	工場～現場	式	1.000	
2. 取替工				

R 3 徳耕 ストマネ 飯尾川堰 ゲート補修工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(1)水密ゴム取替工				
水密ゴム取替工	洪水吐ゲート	式	1.000	
水密ゴム取替工	その他ゲート	式	1.000	
(2)直接経費				
直接経費（洪水吐ゲート水密ゴム据付）		式	1.000	
直接経費（その他ゲート水密ゴム据付）		式	1.000	
3. 産業廃棄物処理工				
(1)産業廃棄物処理工				
産業廃棄物処理工	洪水吐ゲート水密ゴム	式	1.000	
産業廃棄物処理工	その他ゲート水密ゴム	式	1.000	
4. 仮設工				
(1)足場工				
足場工		式	1.000	
(2)交通誘導員				
交通誘導員	交通誘導員A	式	1.000	
交通誘導員	交通誘導員B	式	1.000	