見積参考資料

工事名　Ｒ３波土　母川　海・野江　樹木伐採業務（１）

◇経費情報◇

工種区分	河川維持工事
単価地区	美波１
施工地域・工事場所	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	前払無
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ３波土　母川　海・野江　樹木伐採業務（１）	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川維持		式	1				
堤防養生工		式	1				
伐木除根工		式	1				
伐木･伐竹(複合)	樹木･竹の区分 樹木密集度:伐竹	m2	4,400				単　1号
伐木･伐竹(複合)	樹木･竹の区分 樹木密集度:伐竹	m2	4,800				単　2号
伐木伐竹運搬		m2	4,400				単　3号
伐木伐竹運搬		m2	4,800				単　4号
処分費	伐採木	t	20				単　5号
処分費	竹	t	40				単　6号
処分費	竹根	t	50				単　7号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	50				単　8号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ３波土　母川　海・野江　樹木伐採業務（１）	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事用道路撤去		m3	50				単　9号
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削		m3	200				単　10号
土砂等運搬		m3	200				単　11号
残土等処分		m3	200				単　12号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ３波土　母川　海・野江　樹木伐採業務（１）	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	伐木･伐竹(複合)	樹木･竹の区分 樹木密集度:伐竹	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木･伐竹(複合)	伐竹,無し,機械施工,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	伐木･伐竹(複合)	樹木･竹の区分 樹木密集度:伐竹	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木･伐竹(複合)	伐竹,有り,機械施工,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	伐木伐竹運搬		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬(伐木除根)		機械施工,無し,無し,60.0km以下,全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	伐木伐竹運搬		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬(伐木除根)		機械施工,有り,無し,60.0km以下,全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	処分費	伐採木	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	1			単　13号
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	処分費	竹	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	1			単　14号
合計						
単価						円／t

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	処分費	竹根	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	1			単　15号
合計						
単価						円／t

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂,小規模(標準)	m3	1			
土砂等運搬	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,6.0km以下	m3	1			
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	工事用道路撤去		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,上記以外(小規模),小規模(標準)	m3	1			
土砂等運搬	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,6.0km以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	掘削		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,上記以外(小規模),小規模(標準)	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	土砂等運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,6.0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単　16号	
合計								
単価							円／m3	

２次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 伐採木			t	100				
合計								
単価							円／t	

２次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 竹			t	100				
合計								
単価							円／t	

２次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 竹根		t	100			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 土砂		m3	100			
合計						
単価						円／m3

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ３波土　母川　海・野江　樹木伐採業務（１）					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	6.831	68,304	
L001010011	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]	山積0.28m3(平積0.2m3)	日	0.608	3,690	
L001070011	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	運転質量3～4t	日	0.883	3,752	
M000202015	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	供用日	12.464	98,835	
M000202016	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.45m3	供用日	15.91	171,780	
M000291001	掴み装置	開口幅1700～2000爪幅400～750mm	供用日	15.987	34,668	
M000301002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	4t積級	供用日	19.298	139,020	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	10t積級	供用日	11.588	236,344	
	合計額				756,393	

数 量 総 括 表

No.1

種　　別	細　　別	規　　格	単位	数量	摘　要
河川維持					
伐木除根工					
伐木・伐竹	伐竹	根株撤去無	m2	4400	
	伐竹	根株撤去有	m2	4800	
処分	伐採木		t	20	
	竹		t	40	
	竹根		t	50	
掘削工					
掘削	土砂	小規模	m3	200	
処分	土砂		m3	200	
仮設工					
工事用道路	設置	2.5m以上4m未満	m3	50	
工事用道路	撤去		m3	50	

見積単価一覧表

工事名	Ｒ３波土　母川　海・野江　樹木伐採業務（１）			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	伐採木	t	15,000	L=60km
処分費	竹	t	20,000	L=60km
処分費	竹根	t	30,000	L=60km
処分費	土砂	m3	909	L=6km