見積参考資料

工事名　Ｒ３波土　折王谷川　海・櫛川　河床掘削業務

◇経費情報◇

工種区分	河川維持工事
単価地区	美波１
施工地域・工事場所	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	前払無
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ３波土　折王谷川　海・櫛川　河床掘削業務	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 河川修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川修繕		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準以外)	m3	250				単　1号
小運搬 現場内		m3	250				単　2号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	m3	250				単　3号
掘削重機搬入搬出		回	1				単　4号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	250				単　5号
残土等処分		m3	250				単　6号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ３波土　折王谷川　海・櫛川　河床掘削業務	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 河川修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
準備費		式	1				
木根等処分費		式	1				内　1号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	木根等処分費

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
除草,集草(人力),梱包 積込･荷卸(総合)	肩掛式(ｶｯﾀ径255mm),梱包無し,ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積),無し	m2	350				
準備費(運搬費用積上げ分)		式	1				単　8号
準備費(処分費用積上げ分)		式	1				単　9号
合計							

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準以外)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,上記以外(小規模),小規模(標準以外)	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	小運搬 現場内		単位	m3	単位数量	250	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ式] 2.5t積	0,岩石工の割増対象にしない,良好,0.57日,交替制を適用しない,0,しない,しない,4時間	日	14			単　7号
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂,小規模(標準)	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	掘削重機搬入搬出		単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削補助機械搬入搬出	標準	回	1			
合計						
単価						円／回

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,19.0km以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		m3	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ式] 2.5t積	0,岩石工の割増対象にしない,良好, 0.57日,交替制を適用しない,0,しない,しない,4時間	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				
軽油 1.2号		L	13.6			
不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ式] 2.5t積	供用日当り運転日数:0.57日,運転日当り運転時間:4ｈ	日	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

２次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	準備費(運搬費用積上げ分)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1				
合計								

２次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	準備費(処分費用積上げ分)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1				
合計								

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ３波土　折王谷川　海・櫛川　河床掘削業務					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001130004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	16t吊	日	0.3	11,396	
M000201034	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	22.01	134,475	
M000202015	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	供用日	9.341	74,050	
M000301002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	4t積級	供用日	32.164	231,725	
M000308003	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ式]	2.5t積	日	14	90,860	
M002031005	草刈機[肩掛式]	ｶｯﾀ径255mm	供用日	0.898	122	
	合計額				542,628	

数　量　総　括　表

工 種	種　別	細　別	規格・区分	単位	数　量	摘要
土工						
	河川土工					
		掘削	小規模	m^3	250	1.125*220=247
		小運搬	不整地運搬車	m^3	250	
		積込	小規模	m^3	250	
		掘削重機搬入搬出		回	1	
	残土処理工					
		土砂等運搬	L=15km	m^3	250	
		残土等処分		m^3	250	

見積単価一覧表

工事名	Ｒ３波土　折王谷川　海・櫛川　河床掘削業務			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	土砂	m3	909	
準備費	運搬費	式	5,000	
準備費	処分費	式	20,000	