

R3 阿土 福井ダム 阿南・福井 堰堤管理業務（4）特記仕様書

1 業務内容

- ①管理所内の配管・水栓類の更新設計
- ②管理所トイレの便器・照明設備更新及びリフォーム設計
（大便器2基、手洗い水栓2基、その他水栓2箇所「ユニットバス・給湯室」）
- ③管理所2階に給湯コーナーの追加設置
- ④管理所1階和室、湯沸室、風呂、洗面脱衣所のリフォーム設計
- ⑤資料館トイレの配管更新設計
- ⑥資料館トイレの便器・水栓・照明設備更新及びリフォーム設計
（小便器1基、大便器3基、手洗い水栓4基、その他水栓3箇所）
- ⑦公園トイレの配管更新設計
- ⑧公園トイレの便器・水栓・照明設備更新及びリフォーム設計
（小便器3基、大便器5基、手洗い水栓7基、その他水栓3箇所）
- ⑨各トイレ内の水洗便器に供給する電源工事設計
- ⑩老朽化した現使用設備の撤去及び処分数量集計

2 設計方針

- ①管理所トイレは、洋式水洗便座とし、手洗い水栓など老朽化した機器を更新する。
また必要であれば、床及び壁等の内装仕上げも更新する。
- ②資料館及び公園のトイレは、便器をすべて更新する。大便器は、公共施設用のシャワー水洗式とし、小便器は、自動洗浄式とする。水栓もすべてセンサー式に更新する。
床及び壁等については、老朽化したタイルをパネル等で覆うか張り替えなどを検討する。
照明機器も更新し、人感センサー式とする。扉については、アライをかけて再利用し、損傷している箇所は、耐水性の部材に更新する。

3 成果作成方針

【準拠する基準等について】

- ・仕様書に記載されていない事項については、「公共建築設計業務委託共通仕様書」（平成20年3月31日国営整第176号 最終改正令和3年3月25日国営整第210号）による。
- ・県の定める工事標準仕様書、各種設計基準、及び標準図等に基づいて設計を進めること。
- ・特記仕様書は、徳島県営繕課HPに掲載されているものを使用のこと。
- ・設計書は一般財団法人建築コスト管理システム研究所の営繕積算システム「RIBC2」にて作成のこと。

【提出物について】

- ・設計図書（二つ折製本） 工事別各2部
 - ・成果品一式（電子データ） CD-RまたはDVD±R 1部
- 設計図書(CADデータjww形式、CADデータsfc形式、PDFデータ)、
設計書(RIBC2データ、PDFデータ)、数量計算書、拾い図面、設計計算書

- ・見積書

【その他】

・工事実施にあたり、設計内容に疑義が生じた場合は、設計受託者は責任ある回答を行わなければならない。

また、当該問題の解決のため現場指導を求められた場合は、担当者を現地に派遣しなければならない。

・工事実施にあたり、設計受託者の責めに帰する事由により設計変更の必要が生じたときは、監督員の指示により、設計受託者において設計変更図書の作成を行わなければならない。