工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ３三土　黒川原谷川　東・足代　河道掘削工事	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 河川修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
河川修繕		式		1		
河川土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3		770		
盛土工		式		1		
整地	作業区分:敷均し(ﾙｰｽﾞ)	m3		410		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		310		
残土等処分		m3		310		
河川維持		式		1		
堤防養生工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ３三土　黒川原谷川　東・足代　河道掘削工事	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
伐木除根工		式		1		
伐木･伐竹	樹木･竹の区分 樹木密集度:伐竹	m2		360		
除根整地		m2		360		
集積積込み		m2		360		
伐木伐竹運搬 竹		m2		360		
伐木伐竹運搬 根株		m2		360		
処分費 竹		m3		45		
処分費 根株		m3		12		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		12		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ３三土　黒川原谷川　東・足代　河道掘削工事	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		