見積参考資料

工事名　Ｒ３三土　黒川原谷川　東・足代　河道掘削工事

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	三好１
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（２）－２
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ３三土　黒川原谷川　東・足代　河道掘削工事	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 河川修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川修繕		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	770				単　1号
盛土工		式	1				
整地	作業区分:敷均し(ﾙｰｽﾞ)	m3	410				単　2号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	310				単　3号
残土等処分		m3	310				単　4号
河川維持		式	1				
堤防養生工		式	1				
伐木除根工		式	1				
伐木･伐竹	樹木･竹の区分 樹木密集度:伐竹	m2	360				単　5号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ３三土　黒川原谷川　東・足代　河道掘削工事	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
除根整地		m2	360				単　6号
集積積込み		m2	360				単　7号
伐木伐竹運搬 竹		m2	360				単　8号
伐木伐竹運搬 根株		m2	360				単　9号
処分費 竹		m3	45				単　10号
処分費 根株		m3	12				単　11号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	12				単　12号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ３三土　黒川原谷川　東・足代　河道掘削工事	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

１次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛適用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛適用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	整地	作業区分:敷均し(ﾙｰｽﾞ)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛適用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,8.5km以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛適用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛適用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	伐木･伐竹	樹木･竹の区分 樹木密集度:伐竹	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木･伐竹(伐木除根)	伐竹	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛適用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	除根整地		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
除根(伐木除根)	全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛適用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	集積積込み		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	有り,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛適用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	伐木伐竹運搬 竹		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(伐木除根)	機械施工,有り,無し,4.0km以下,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛適用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	伐木伐竹運搬 根株		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(伐木除根)	機械施工,有り,無し,25.0km以下,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛適用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	処分費 竹		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　13号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛適用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	処分費 根株		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　14号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛適用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　15号
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛適用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 幹・枝		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛適用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 根株		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛適用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ３三土　黒川原谷川　東・足代　河道掘削工事					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
M000101012	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排出ｶﾞｽ対策型(1次基準)]	15t級	供用日	0.839	16,523	
M000202016	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.45m3	供用日	0.833	9,000	
M000202090	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	供用日	5.36	113,575	
M000291001	掴み装置	開口幅1700～2000爪幅400～750mm	供用日	0.838	1,818	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	10t積級	供用日	9.805	200,011	
	合計額				340,927	

見積単価一覧表

工事名 ： R3三土 黒川原谷川 東･足代 河道掘削工事				
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	竹	m3	6,500	運搬距離 L=3.6km
処分費	根株	m3	8,000	運搬距離 L=23.1km
処分費	残土	m3	1,300	運搬距離 L=7.3km

Ｒ３三土　黒川原谷川　東・足代　河道掘削工事

黒川原谷川

三好郡東みよし町足代

数量計算書（当初）

徳島県　西部総合県民局

県土整備部＜三好＞

数量総括表						
工種 (ﾚﾍﾞﾙ2)	種別 (ﾚﾍﾞﾙ3)	細別 (ﾚﾍﾞﾙ4)	規格 (ﾚﾍﾞﾙ5)	単位	数量	備考
河川土工				式	1	
	掘削工					
		掘削	土砂	m^3	770	
	盛土工					
		整地	土砂	m^3	410	
	残土処理工					
		土砂等運搬	土砂	m^3	310	
		残土等処理	土砂	m^3	310	

土工集計

細　　別	規　　格	記号	計　　算　　式	単位	小　　計	合　　計
河　川　土　工						
掘削	土砂		土積計算書より	m^3		773.4
整地	〃		〃	m^2		413.2
土　工　収　支	発生土(掘削)		〃	m^3		773.4
	必要土(整地)		〃	m^3		413.2
残 土 処 理 工						
土砂等運搬	土砂		773.4-413.2/0.9	m^3		314.3
残土等処理	〃			m^3		314.3

(河川土工)

土　積　計　算　書

測　点 基準点間距離20.0m	点　間 距　離	平　均 距　離	掘削（土砂）			整地（土砂）					
			断面積	平　均	数　量	断面積	平　均	数　量			
NO.　0			0.0			0.0					
NO.　0 +　5.0	5.000m	5.000m	2.0	1.00	5.0	0.0	0.00	0.0			
NO.　1	15.000m	15.000m	0.0	1.00	15.0	0.0	0.00	0.0			
NO.　2	20.000m	20.000m	0.0	0.00	0.0	12.9	6.45	129.0			
NO.　2 +　11.3	11.300m	11.300m	5.5	2.75	31.1	0.0	6.45	72.9			
NO.　3	8.700m	8.700m	0.0	2.75	23.9	11.4	5.70	49.6			
NO.　3 +　15.7	15.700m	15.700m	0.0	0.00	0.0	6.0	8.70	136.6			
NO.　4	4.300m	4.300m	0.2	0.10	0.4	1.0	3.50	15.1			
NO.　5	20.000m	20.000m	5.7	2.95	59.0	0.0	0.50	10.0			
NO.　5 +　3.6	3.600m	3.600m	0.6	3.15	11.3	0.0	0.00	0.0			
NO.　6	16.400m	16.400m	15.1	7.85	128.7	0.0	0.00	0.0			
NO.　7	20.000m	20.000m	34.8	24.95	499.0	0.0	0.00	0.0			
合　計	140.000m	140.000m			773.4m3			413.2m2			