

見積参考資料

工事名 R3馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事

◇経費情報◇

工種区分	道路工事
単価地区	美馬7
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	森林基盤整備事業費
工事名	R 3 馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事

項目名	内容
事業主体名	西部総合県民局農林水産部(美馬) 林務・森林整備担当(美馬)
事業名	森林基盤整備事業費
地区名	
工事名	R 3 馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬7
工期	
積算体系年月	令和4年1月
単価期適用年月	令和3年12月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	森林基盤整備事業費
工事名	R3馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	道路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島

事業名	森林基盤整備事業費		
工事名	R 3 馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事		

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・直接工事費				
5 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
6 ・ ・間接工事費				
7 ・ ・ ・共通仮設費				
8 ・ ・ ・ ・共通仮設費(率計上)				
9 ・ ・ ・現場管理費				
10 ・一般管理費等				

事業名	森林基盤整備事業費
工事名	R 3馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・土工 V=2,164m ³	1.000	式		
・ ・ 土工 (本線)	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 礫質土 NO.188+16.9(MC.98) ~ NO.198+7.6(BC.103)	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 軟岩()A NO.188+16.9(MC.98) ~ NO.198+7.6(BC.103)	1.000	式		
・ ・ ・ 盛土 NO.188+16.9(MC.98) ~ NO.198+7.6(BC.103)	1.000	式		
・ ・ ・ 土羽打	1.000	式		
・ ・ ・ 捨土運搬	1.000	式		
・ ・ 土工 (残土処理場)	1.000	式		
・ ・ ・ 土羽打	1.000	式		
・ 路面工 A=801.6m ²	1.000	式		
・ ・ 路面工 (本線)	1.000	式		
・ ・ ・ 路面工 NO.188+16.9(MC.98) ~ NO.198+7.6(BC.103)	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業費
工事名	R 3 馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・ 法面保護工 V=1,282.1m ²	1.000	式		
・ ・ 法面保護工 (本線)	1.000	式		
・ ・ ・ 法面保護工 NO.188+16.9(MC.98) ~ NO.198+7.6(BC.103)	1.000	式		
・ ・ 法面保護工 (残土処理場)	1.000	式		
・ ・ ・ 法面保護工	1.000	式		
・ 擁壁工	1.000	式		
・ ・ 擁壁工 (本線) コンクリート擁壁工 V=181.7m ³	1.000	式		
・ ・ ・ 擁壁工(コンクリート) NO.189+7.2 ~ NO.191+7.0	1.000	式		
・ ・ ・ 擁壁工(コンクリート) NO.189+7.2 ~ NO.191+7.0	1.000	式		
・ ・ 擁壁工 (残土処理場) かご枠工 L=132m	1.000	式		
・ ・ ・ かご枠工	1.000	式		
・ 排水施設工 1.0式	1.000	式		
・ ・ 排水施設工	1.000	式		
・ ・ ・ 溝渠工(グレーチング) NO.190+2.7(MC.99)	1.000	式		
・ 道路付属施設工 1.0式	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業費
工事名	R3馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・道路付属施設工	1.000	式		
・ ・ ・ ガードレール	1.000	式		
・仮設工 1.0式	1.000	式		
・ ・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ ・ 仮設工	1.000	式		
・支障木処理工	1.000	式		
・ ・ 伐採費	1.000	式		
・ ・ ・ 伐採費 スギ	1.000	式		
・ ・ ・ 伐採費 ヒノキ	1.000	式		
・ ・ ・ 伐採費 雑木	1.000	式		
・ ・ 根株運搬	1.000	式		
・ ・ ・ 根株運搬	1.000	式		
・ ・ 根株処分費	1.000	式		
・ ・ ・ 根株処分費	1.000	式		
・ ・ 枝条片付	1.000	式		
・ ・ ・ 枝条片付	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業費
工事名	R3馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・土工 V=2,164m3	1.000	式			
・ ・ 土工(本線)	1.000	式			
・ ・ ・ 切土 礫質土 NO.188+16.9(MC.98)~NO.198+7.6(BC.103)	1.000	式			1式当たり
地山掘削工(床堀)礫質土 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	388.000	m3			単A S単 23号
SP埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-	187.000	m3			単A S単 31号
地山掘削工(切取)礫質土 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	1,086.000	m3			単A S単 24号
掘削土積込(礫質土) ルーズな状態の積込,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	1,125.000	m3			単A S単 25号
機械切土法面整形 礫質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	512.400	m ²			単A S単 11号
合 計					
・ ・ ・ 切土 軟岩()A NO.188+16.9(MC.98)~NO.198+7.6(BC.103)	1.000	式			1式当たり
地山掘削工(切取)軟岩()A 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,軟岩()A,障害なし	690.000	m3			単A S単 26号
掘削土積込 軟岩()A ルーズな状態の積込,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	527.000	m3			単A S単 27号

事業名	森林基盤整備事業費
工事名	R3馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩()A,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	313.300	m ²			単A S単 12号
合計					
・・・盛土 NO.188+16.9(MC.98)~NO.198+7.6(BC.103)	1.000	式			1式当たり
機械盛土 路体・築堤,敷ならし締固め,ブルドーザ15t級,普通	180.000	m ³			単A S単 29号
合計					
・・・土羽打	1.000	式			1式当たり
盛土法面整形(削取り整形) 礫質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	182.500	m ²			単A S単 13号
木柵工(徳島県産 皮剥無・先端加工有) 杭径10cm以上長1.5m 横木10cm以上長4.0m	51.800	m			単A T単 1号
合計					
・・・捨土運搬	1.000	式			1式当たり
ダンプトラック運搬10t 礫質土 L=12.0km 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,12km,バックホウ 山積0.8m3	1,125.000	m ³			単A S単 14号
ダンプトラック運搬10t 軟岩()A L=12.0km 10t車,軟岩,12km,バックホウ 山積0.8m3	527.000	m ³			単A S単 15号
敷均し 15t d=0.3 E=0.75	1,651.000	m ³			単A T単 2号
合計					

事業名	森林基盤整備事業費
工事名	R3馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・土工(残土処理場)	1.000	式			
・ ・ ・ 土羽打	1.000	式			1式当たり
盛土法面整形(削取り整形) 礫質土,バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	204.100	m ²			単A S単 13号
木柵工(徳島県産 皮剥無・先端加工有) 杭径10cm以上長1.5m 横木10cm以上長4.0m	54.000	m			単A T単 1号
合 計					
・路面工 A=801.6m ²	1.000	式			
・ ・ 路面工(本線)	1.000	式			
・ ・ ・ 路面工 NO.188+16.9(MC.98)~NO.198+7.6(BC.103)	1.000	式			1式当たり
路面工(コンクリート補設) 厚さ15cm	801.600	m ²			単A T単 3号
溶接金網敷設工 6.0×150×150	762.700	m ²			単A T単 4号
みぞ形鋼 高125幅65厚6.0(mm),13.4kg/m(小口)	460.000	kg			単A
SP目地板 森林 瀝青繊維質目地板 t=10mm	12.900	m ²			単A S単 33号
舗装止め丸太工(1段)	341.900	m			単A S単 43号
合 計					
・法面保護工 V=1,282.1m ²	1.000	式			
・ ・ 法面保護工(本線)	1.000	式			

事業名	森林基盤整備事業費				
工事名	R3馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・ 法面保護工 NO.188+16.9(MC.98)～NO.198+7.6(BC.103)	1.000	式			1 式当たり
【ラス張工】 法面吹付,250㎡以上500㎡未満,-	313.300	㎡			単A S単 6号
【法面工(植生柵工)】 植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重柵),500m2以上1000m2未満,- 丸太伏工(SL=2m)	521.400	㎡			単A S単 4号
	30.400	m			単A S単 42号
【法面工(植生柵工)】 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重柵環境),500m2以上1000m2未満, -	182.500	㎡			単A S単 5号
合 計					
・・・ 法面保護工(残土処理場)	1.000	式			
・・・ 法面保護工	1.000	式			1 式当たり
【法面工(植生柵工)】 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重柵環境),500m2以上1000m2未満, -	204.100	㎡			単A S単 5号
合 計					
・ 擁壁工	1.000	式			
・・・ 擁壁工(本線) コンクリート擁壁工 V=181.7m3	1.000	式			
・・・ 擁壁工(コンクリート) NO.189+7.2～NO.191+7.0	1.000	式			1 式当たり
SP コンクリート(場所打擁壁) 森林 一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)	114.300	m3			単A S単 39号

事業名	森林基盤整備事業費
工事名	R3馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SP型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	198.500	m ²			単A S単 35号
SPコンクリート(場所打擁壁) 森林 一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)	34.700	m ³			単A S単 39号
SP型枠 森林 一般型枠,小型構造物	30.100	m ²			単A S単 36号
キャットウォーク	53.000	m			単A S単 20号
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m	14.000	本			単A
水抜きフィルター 65mm用	26.000	個			単A
SP目地板 森林 瀝青繊維質目地板 t=10mm	11.200	m ²			単A S単 33号
基礎栗石工 20cm,敷均し	55.000	m ²			単A S単 17号
SP基面整正 森林	55.000	m ²			単A S単 30号
合計					
・・・擁壁工(コンクリート) NO.189+7.2~NO.191+7.0	1.000	式			1式当たり
SP重力式擁壁 森林 2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)	32.700	m ³			単A S単 32号
基礎栗石工 20cm,敷均し	24.100	m ²			単A S単 17号
SP基面整正 森林	24.100	m ²			単A S単 30号
合計					
・・・擁壁工(残土処理場) かご枠工 L=132m	1.000	式			

事業名	森林基盤整備事業費
工事名	R3馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・ かが枠工					1式当たり
	1.000	式			
かが枠工(H=0.5m,W=1.2m)					単A
120cm,詰石,吸出防止材設置	132.000	m			S単 18号
SP コンクリート 森林					単A
小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-	9.600	m ³			S単 34号
SP 型枠 森林					単A
一般型枠,均しコンクリート	13.200	m ²			S単 37号
合 計					
・排水施設工					
1.0式	1.000	式			
・排水施設工					
	1.000	式			
・・・ 溝渠工(グレーチング)					1式当たり
NO.190+2.7(MC.99)	1.000	式			
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)					単A
横断T-25 995×400×55	4.800	組			
SP コンクリート 森林					単A
小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-	1.500	m ³			S単 34号
SP 型枠 森林					単A
一般型枠,小型構造物	9.500	m ²			S単 36号
基礎栗石工					単A
20cm,敷均し	5.500	m ²			S単 17号
SP 基面整正 森林					単A
	1.200	m ²			S単 30号
バックホウ掘削積込み(土砂)					単A
地山の掘削,10,000m ³ 未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	1.000	m ³			S単 28号
合 計					
SP ふとんかご 森林					単A
設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	2.000	m			S単 38号
合 計					

事業名	森林基盤整備事業費
工事名	R3馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・道路付属施設工 1.0式	1.000	式			
・ ・道路付属施設工	1.000	式			
・ ・ ・ ガードレール	1.000	式			1 式当たり
鉄筋加工 13mm以下	0.050	ton			単 A S 単 16号
【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, しない	16.000	m			単 A S 単 7号
【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, -, 無し, 曲線部(半径30m以下), 直支柱, しない	16.000	m			単 A S 単 8号
合 計					
・仮設工 1.0式	1.000	式			
・ ・仮設工	1.000	式			
・ ・ ・ 仮設工	1.000	式			1 式当たり
落石防護柵工	150.000	m			単 A S 単 44号
大型土のう工 製作・設置, 6m以下	21.000	袋			単 A S 単 21号
大型土のう工 撤去, 6m以下	21.000	袋			単 A S 単 22号
合 計					

事業名	森林基盤整備事業費
工事名	R3馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・支障木処理工	1.000	式			
・ ・ 伐採費	1.000	式			
・ ・ ・ 伐採費 スギ	1.000	式			1式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 10cm	6.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 11cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 12cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 13cm	3.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 14cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 15cm	3.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 16cm	3.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 17cm	4.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 18cm	4.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 19cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 20cm	7.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 21cm	7.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 22cm	14.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 23cm	6.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 24cm	12.000	本			単A

事業名	森林基盤整備事業費
工事名	R3馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
スギ 伐採費 胸高直径 25cm	5.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 26cm	4.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 27cm	10.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 28cm	7.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 29cm	3.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 30cm	5.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 31cm	3.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 32cm	14.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 33cm	5.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 34cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 36cm	5.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 37cm	3.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 38cm	6.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 39cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 40cm	9.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 41cm	4.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 42cm	7.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 43cm	2.000	本			単A

事業名	森林基盤整備事業費
工事名	R3馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
スギ 伐採費 胸高直径 45cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 47cm	3.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 50cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 52cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 53cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 55cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 60cm	1.000	本			単A
合 計					
・・・ 伐採費 ヒノキ	1.000	式			1 式当たり
ヒノキ 伐採費 胸高直径 11cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 12cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 13cm	2.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 14cm	2.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 15cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 16cm	2.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 17cm	3.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 18cm	2.000	本			単A

事業名	森林基盤整備事業費
工事名	R3馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
ヒノキ 伐採費 胸高直径 19cm	2.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 20cm	8.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 21cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 22cm	4.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 23cm	4.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 24cm	2.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 25cm	3.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 26cm	3.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 27cm	7.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 28cm	2.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 30cm	3.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 32cm	3.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 33cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 37cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 42cm	1.000	本			単A
合 計					
・・・ 伐採費 雑木	1.000	式			1 式当たり

事業名	森林基盤整備事業費
工事名	R3馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
雑木 伐採費 胸高直径 15cm	4.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 16cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 17cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 19cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 25cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 31cm以上	8.000	m3			単A
合 計					
・ ・ 根株運搬	1.000	式			
・ ・ ・ 根株運搬	1.000	式			1 式当たり
根株運搬費 L=240m	80.800	m3			単A S単 40号
合 計					
・ ・ 根株処分費	1.000	式			
・ ・ ・ 根株処分費	1.000	式			1 式当たり
木材チップ化 投入・破碎・チップ材仮置き	63.500	m3			単A S単 19号
ダンプトラック運搬(チップ)L=240m	101.500	m3			単A S単 41号
合 計					

事業名	森林基盤整備事業費				
工事名	R3馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 2号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 3号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出

事業名	森林基盤整備事業費
工事名	R 3 馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 4号 ***					
	【法面工(植生ネット)】		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【法面工(植生ネット)】 植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重ネット),500m2以上1000m2未 満,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)ネット区分 3)施工規模 4)時間的制約 5)週休2日方式の対象工事区分	植生マット工 肥料袋付・人工張芝付(二重ネット) 500m2以上1000m2未満 - 現場閉所による週休2日方式				
	植生マット工 肥料袋付・人工張芝付(二重ネット)	1.050	m ²			
	合計					算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 5号 ***					

事業名	森林基盤整備事業費
工事名	R3馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	【法面工（植生シート工）】		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【法面工（植生シート工）】 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重シート環境),500m ² 以上1000m ² 未満,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	植生シート工				
	2)シート区分	肥料袋無・人工張芝付(一重シート環境)				
	3)施工規模	500m ² 以上1000m ² 未満				
	4)時間的制約	-				
	5)週休2日方式の対象工事区分	現場閉所による週休2日方式				
	植生シート工 肥料袋無・人工張芝付(一重シート環境)	1.050	m ²			
	合計					算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 6号 ***					
	【ラス張工】		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【ラス張工】 法面吹付,250m ² 以上500m ² 未満,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)吹付区分	法面吹付				
	2)施工規模	250m ² 以上500m ² 未満				
	3)時間的制約	-				
	4)週休2日方式の対象工事区分	現場閉所による週休2日方式				
	吹付砕工 法面清掃及びラス・アンカーピンの設置	0.980	m ²			
	合計					算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業費
工事名	R3馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 7号 ***					
	【ガードレール設置】		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)建込区分	コンクリート建込				
	2)塗装・規格	塗装品C-2B				
	3)施工規模	21m以上100m未満				
	4)時間的制約	-				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	しない				
	9)週休2日方式の対象工事区分	現場閉所による週休2日方式				
	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色)C-2B	1.200	m			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 8号 ***					
	【ガードレール設置】		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, -, 無し, 曲線部(半径30m 以下), 直支柱, しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	

事業名	森林基盤整備事業費				
工事名	R3馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)建込区分	コンクリート建込				
	2)塗装・規格	塗装品C-2B				
	3)施工規模	21m以上100m未満				
	4)時間的制約	-				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	曲線部(半径30m以下)				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	しない				
	9)週休2日方式の対象工事区分	現場閉所による週休2日方式				
	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色)C-2B	1.320	m			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 9号 ***					
	ブルドーザ[普通・排対型(1次)]		時間		1.000 各単位	当たり算出
	ブルドーザ[普通・排対型(1次)] 15t級 13~16t,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード(同上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価算出区分					
	4)運転1日当たり運転時間(T)					
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)					
	6)単価計上区分					
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法					
	9)燃料区分					
	10)燃料消費量(入力の場合)					
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				

事業名	森林基盤整備事業費				
工事名	R3馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
	ブルドーザ [普通・排対型(1次)]		時間			<損料>
	軽油					
	燃料給油	15.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位			
	単位					
	*** S単 - 10号 ***					
	枝条片付		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	枝条片付 1種			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)植生区分 2)山林砂防工(普通作業員)	1種 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 11号 ***					
	機械切土法面整形		m ²		100.000 m ²	当たり算出

事業名	森林基盤整備事業費
工事名	R3馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	機械切土法面整形 礫質土、バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)規格区分 3)山林砂防工(普通作業員)	礫質土 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	バック杓[加-ラ型・排対型(2次)]		時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ハトル給油	67.000	L			
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 12号 ***					
	機械切土法面整形		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩()A、バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)規格区分 3)山林砂防工(普通作業員)	岩塊・玉石、軟岩()A バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			

事業名	森林基盤整備事業費				
工事名	R3馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	バック杓[加-ラ型・排対型(2次)]		時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 バックホウ給油	109.000	L			
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 13号 ***					
	盛土法面整形(削取り整形)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	盛土法面整形(削取り整形) 礫質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)規格区分	礫質土 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	バック杓[加-ラ型・排対型(2次)]		時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 バックホウ給油	37.000	L			
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業費
工事名	R3馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 14号 ***					
	ダンプトラック運搬10t 礫質土 L=12.0km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,12km,バックホウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)車種区分 2)土質区分	10t車 粘性土・砂・砂質土・礫質土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	5.300m3 12.000km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ 山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手(一般)		人			
	軽油 バトロール給油		11.000 L			
	ダンプトラック[オート・ディゼール]		時間			<損料>
	タイヤ消費費(DT国産・普通・D)		時間			
	合計					算出数量 3.900 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 15号 ***					
	ダンプトラック運搬10t 軟岩()A L=12.0km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10t車,軟岩,12km,バックホウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	森林基盤整備事業費
工事名	R3馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)車種区分	10t車		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	軟岩		夜間制約作業時間:0.0		
	3)積載土量(q)	4.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	12.000km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手(一般)		人			
	軽油					
	ハトール給油		11.000	L		
	ダンプトラック[オロト・ディゼル]					<損料>
			時間			
	夕作消耗費(DT国産・普通・D)					
			時間			
	合計					算出数量 3.200 m3
	単価			m3		
	*** S単 - 16号 ***					
	鉄筋加工		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋加工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	13mm以下			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)鉄筋径区分	13mm以下		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間:0.0		
	3)鉄筋計上区分	鉄筋を計上する				
	4)鉄筋コードの選択(単位:ton)					
	土木一般世話役		人			
	鉄筋工		人			

事業名	森林基盤整備事業費				
工事名	R 3馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員		人			
	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton			
	諸雑費	0.020				
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** S単 - 17号 ***					
	基礎栗石工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	基礎栗石工 20cm,敷均し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)厚さ(cm) 2)作業区分	20.000cm 敷均し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)栗石ｺｰﾄﾞ(単位:m3)	普通作業員				
	5)間隙充填材ｺｰﾄﾞ(単位:m3) 6)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・排対型(1次・2次)]		日			<賃料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	45.000	L			

事業名	森林基盤整備事業費				
工事名	R3馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	割栗石 5~15cm	22.800	m3			
	諸雑費	0.006				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 18号 ***					
	かご枠工 (H=0.5m, W=1.2m)		m		10.000 m	当たり算出
	かご枠工 120cm, 詰石, 吸出防止材設置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)幅区分	120cm		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)材料区分	詰石		夜間制約作業時間:0.0		
	3)内張材区分	吸出防止材設置				
	4)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	5)かご枠コード(単位:m)					
	6)詰石(詰土)コード(単位:m3)					
	7)植生シートコード(単位:m ²)					
	8)10m当たり内張材設計面積(m ²)	0.000m ²				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	ハック杓[加-ヲ型・排対型(1次)]		時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ハトル給油	17.000	L			

事業名	森林基盤整備事業費				
工事名	R3馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	諸雑費	0.030				
	簡易鋼製土留擁壁 WM12 高0.5m 奥行1.2m 幅2m	10.000	m			
	割栗石 15~20cm	5.700	m3			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 19号 ***					
	木材チップ化		m3		10.000 m3	当たり算出
	木材チップ化 投入・破碎・チップ材仮置き			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分	投入・破碎・チップ材仮置き		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	自走式木材破碎機[ｸﾞ式]		時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	52.000	L			
	掴み装置		時間			<損料>
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗ型・排対型(1次)]		時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	18.000	L			
	合計					算出数量 10.000 m3

事業名	森林基盤整備事業費				
工事名	R3馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3			
	*** S単 - 20号 ***					
	キャットウォーク		m		10.000 m	当たり算出
	キャットウォーク			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.140				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 21号 ***					
	大型土のう工		袋		10.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,6m以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)作業半径	製作・設置 6m以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)大型土のう袋(単位:袋) 4)土砂(単位:m3)					

事業名	森林基盤整備事業費				
工事名	R3馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.040				
	大型土のう袋 1.0t用	10.000	枚			
	山土	10.000	m3			計上無し
	バックホ[加-ラ型・ク-ン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]		日			<賃料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 バ-トル給油	27.000	L			
	合計					算出数量 10.000 袋
	単価		袋			
	*** S単 - 22号 ***					
	大型土のう工		袋		10.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 撤去,6m以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)作業半径	撤去 6m以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)大型土のう袋(単位:袋)					
	4)土砂(単位:m3)					

事業名	森林基盤整備事業費				
工事名	R3馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	バックホウ[加圧型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]		日			<賃料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 バックホウ給油	5.100	L			
	合計					算出数量 10.000 袋
	単価		袋			
	*** S単 - 23号 ***					
	地山掘削工(床掘)礫質土		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	障害なし			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	10,000m3未満				
	3)制限区分	制限なし				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[加圧型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手(特殊)		人			

事業名	森林基盤整備事業費
工事名	R3馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	軽油 ハトル給油	100.000	L			
	合計					算出数量 228.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 24号 ***					
	地山掘削工(切取)礫質土		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分 3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分	地山の掘削 10,000m3未満 制限なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				
	バックホ[ク-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ハトル給油	100.000	L			
	合計					算出数量 228.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 25号 ***					

事業名	森林基盤整備事業費
工事名	R3馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	掘削土積込(礫質土)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分 3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分	ルーズな状態の積込 10,000m3未満 制限なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				
	バックホ[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 パトロール給油	100.000	L			
	合計					算出数量 211.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 26号 ***					
	地山掘削工(切取)軟岩()A		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,軟岩()A,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分 3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分	地山の掘削 10,000m3未満 制限なし 軟岩()A 障害なし				

事業名	森林基盤整備事業費				
工事名	R3馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	バックホウ[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 バックホウ給油	100.000	L			
	合計					算出数量 170.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 27号 ***					
	掘削土積込 軟岩()A		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)施工土量区分	10,000m3未満				
	3)制限区分	制限なし				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 バックホウ給油	100.000	L			
	合計					算出数量 211.000 m3
	単価		m3			

事業名	森林基盤整備事業費
工事名	R3馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 28号 ***					
	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1.000	日 当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分 3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分	地山の掘削 10,000m3未満 制限なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				
	バックホ[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 バックホ給油	100.000	L			
	合計					算出数量 228.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 29号 ***					
	機械盛土		m3		1.000	時間 当たり算出
	機械盛土 路体・築堤,敷ならし締固め,ブルドーザ15t級,普通			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分 2)作業区分	路体・築堤 敷ならし締固め				

事業名	森林基盤整備事業費
工事名	R3馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)機械区分	ブルドーザ15t級				
	4)敷ならし現場条件区分	普通				
	5)締固め作業効率(E)	0.600				
	6)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	ブルドーザ[普通・排対型(1次)]		時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 燃料給油	15.000	L			
	普通作業員 敷ならし補助労務		人			
	合計					算出数量 44.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 30号 ***					
	SP 基面整正 森林		m ²			1.000 m ² 当たり算出
	SP 基面整正 森林			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	-				
	2)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	3)90分を超える通勤時間	0分				
	単価		m ²			
	*** S単 - 31号 ***					

事業名	森林基盤整備事業費				
工事名	R 3 馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 埋戻し 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満				
	2)土質	-				
	3)締固めの有無	-				
	4)長期割引単価区分					
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	6)90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m3			
	*** S単 - 32号 ***					
	SP 重力式擁壁 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 重力式擁壁 森林 2.0m以上5.0m以下, 無し, 無し, 一般養生, 延長無し, 18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)擁壁平均高さ	2.0m以上5.0m以下				
	2)基礎砕石の有無	無し				
	3)均しコンクリートの有無	無し				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	延長無し				
	6)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	8)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	9)90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業費
工事名	R3馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 33号 ***					
	SP 目地板 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 森林 瀝青繊維質目地板 t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)目地板の種類区分 3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間	- 瀝青繊維質目地板 t=10mm 普通作業員 0分				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 34号 ***					
	SP コンクリート 森林		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)設計日打設量 4)養生工の種類 5)圧送管の延長距離 6)現場内小運搬の有無 7)打設高さ、水平打設距離 8)コンクリート規格 10)普通作業員(山林砂防工) 11)90分を超える通勤時間	小型構造物 人力打設 - 一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉) 普通作業員 0分				
	単 価		m ³			

事業名	森林基盤整備事業費
工事名	R 3馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 35号 ***					
	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 36号 ***					
	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 37号 ***					

事業名	森林基盤整備事業費
工事名	R3馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 38号 ***					
	SP ふとんかご 森林		m		1.000 m	当たり算出
	SP ふとんかご 森林 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別	設置 階段式				
	3)ふとんかご規格 4)普通作業員(山林砂防工) 5)90分を超える通勤時間	高さ50cm×幅120cm 普通作業員 0分				
	単 価		m			
	*** S単 - 39号 ***					
	SP コンクリート(場所打擁壁) 森林		m ³		1.000 m ³	当たり算出

事業名	森林基盤整備事業費
工事名	R3馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート(場所打擁壁) 森林 一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)養生工の種類 2)圧送管延長距離区分 3)生コンクリート規格 5)普通作業員(山林砂防工) 6)90分を超える通勤時間	一般養生 延長無し 18-8-40(高炉) 普通作業員 0分				
	単 価		m3			
	*** S単 - 40号 ***					
	根株運搬費 L=240m ダンプトラック運搬(根株、チップ)		m3		1.000 時間	当たり算出
	1)車種区分 2)土質区分 3)積載量(q) 4)片道運搬距離(L) 5)積込機械区分 6)運搬状況区分 7)路面条件区分	10t車 根株、チップ 9.40m3 0.240km 木材(根株)バックホウ 山積0.8m3 上記以外の運搬 路面条件 普通		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	運転手(一般)		人			
	軽油 ハトル給油	11.000	L			
	ダンプトラック[オート・ディーゼル]		時間			<損料>
	タイヤ消費費(DT国産・普通・D)		時間			

事業名	森林基盤整備事業費			
工事名	R3馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事			

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 21.200 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 41号 ***					
	ダンプトラック運搬(チップ)L=240m		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬(根株、チップ)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	根株、チップ				
	3)積載量(q)	9.400m3				
	4)片道運搬距離(L)	0.240km				
	5)積込機械区分	木材(チップ)パック材 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手(一般)		人			
	軽油					
	パトロール給油	11.000	L			
	ダンプトラック[オート・ディゼ]		時間			<損料>
	タイヤ消費費(DT国産・普通・D)		時間			
	合計					算出数量 18.800 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 42号 ***					

事業名	森林基盤整備事業費
工事名	R 3馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	丸太伏工(SL=2m)		m		10.000 m	当たり算出
	丸太伏工(SL=2m)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工内容区分1 2)施工内容区分2 3)山林砂防工(普通作業員)	異形棒鋼 丸太伏工 普通作業員		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	杉丸太 末口径10.0cm×長4.0m	37.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長4.0m	2.500	本			
	異形棒鋼 SD295 D16	0.005	ton			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.030				
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 43号 ***					
	舗装止め丸太工(1段)		m		10.000 m	当たり算出
	舗装止め丸太工(1段)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)施工内容区分	普通作業員 舗装止め丸太工		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	森林基盤整備事業費				
工事名	R3馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	杉丸太 200(170タイコ) L=2.0m 皮むき3方挽き	5.000	本			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.300				
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 44号 ***					
	落石防護柵工		m		10.000 m	当たり算出
	落石防護柵工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工内容区分 2)山林砂防工(普通作業員)	落石防護柵工 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	6.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m 杭先端加工費	6.000	本			
	コンクリート型枠用合板 ラワン(板目品質BC)12×900×1800	3.000	枚			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			

事業名	森林基盤整備事業費
工事名	R3馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
	木柵工(徳島県産 皮剥無・先端加工有)		m		10.000 m	当たり算出
	杭径10cm以上長1.5m 横木10cm以上長4.0m					
	スギ丸太材 丸太末口直径10cm,材長1.5m	13.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長4.0m	12.500	本			
	杭先端加工費 丸太末口直径10cm,材長1.5m	13.000	本			
	なまし鉄線 2.0mm(#14)	3.000	kg			
	普通作業員		人			S単 1号
	普通作業員		人			S単 1号
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** 丁単 - 2号 ***					
	敷均し		m3		100.000 m3	当たり算出
	15t d=0.3 E=0.75 ブルド - ザ運転(残土整地用)	50.000	m3			C単 1号
	合計					算出数量 100.000 m3
	単価		m3			

事業名	森林基盤整備事業費
工事名	R3馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 3号 ***					
	路面工(コンクリート補設)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	厚さ15cm 生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	15.600	m ³			[1]
	土木一般世話役		人			[2] S単 2号
	特殊作業員		人			[3] S単 3号
	普通作業員		人			[4] S単 1号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([2]+[3]+[4])	0.050				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単 - 4号 ***					
	溶接金網敷設工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	6.0×150×150 溶接金網 丸鉄線 6×150×150mm	110.000	m ²			
	普通作業員		人			S単 1号
	合計					算出数量 100.000 m ²

