

R 3馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土工	V=2, 164m3			
(1)土工(本線)				
切土 礫質土	NO. 188+16. 9 (MC. 98) ～ NO. 198+7. 6 (BC. 103)	式	1. 000	
地山掘削工(床堀) 礫質土	機械掘削	m3	388. 000	
埋戻工	機械埋戻し	m3	187. 000	
地山掘削工(切取) 礫質土	機械掘削	m3	1, 086. 000	
掘削土積込(礫質土)	機械積込み	m3	1, 125. 000	
機械切土法面整形		m ²	512. 400	
切土 軟岩(I) A	NO. 188+16. 9 (MC. 98) ～ NO. 198+7. 6 (BC. 103)	式	1. 000	
地山掘削工(切取) 軟岩(I) A	機械掘削	m3	690. 000	
掘削土積込 軟岩(I) A	機械積込み	m3	527. 000	
機械切土法面整形		m ²	313. 300	
盛土	NO. 188+16. 9 (MC. 98) ～ NO. 198+7. 6 (BC. 103)	式	1. 000	
機械盛土	路体・築堤, 敷ならし締固め	m3	180. 000	
土羽打		式	1. 000	
盛土法面整形(削取り整形)		m ²	182. 500	
木柵工(徳島県産 皮剥無・先端加工有)	杭径10cm以上長1. 5m, 横木 10cm以上長4. 0m	m	51. 800	
捨土運搬		式	1. 000	
捨土運搬 礫質土 L=12. 0km	機械運搬	m3	1, 125. 000	
捨土運搬 軟岩(I) A L=12. 0km	機械運搬	m3	527. 000	
敷均し	機械使用	m3	1, 651. 000	
(2)土工(残土処理場)				
土羽打		式	1. 000	
盛土法面整形(削取り整形)		m ²	204. 100	

R 3馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
木柵工(徳島県産 皮剥無・先端加工有)	杭径10cm以上長1.5m, 横木10cm以上長4.0m	m	54.000	
2. 路面工	A=801.6m ²			
(1)路面工 (本線)				
路面工	N0.188+16.9(MC.98)～ N0.198+7.6(BC.103)	式	1.000	
路面工 (コンクリート補設)	厚さ15cm	m ²	801.600	
溶接金網敷設工	φ6.0×150×150	m ²	762.700	
みぞ形鋼	高125幅65厚 6.0(mm), 13.4kg/m	kg	460.000	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	12.900	
舗装止め丸太工(1段)		m	341.900	
3. 法面保護工	V=1,282.1m ²			
(1)法面保護工 (本線)				
法面保護工	N0.188+16.9(MC.98)～ N0.198+7.6(BC.103)	式	1.000	
ラス張工		m ²	313.300	
植生マット工	肥料袋付・人工張芝付(二重ネット)	m ²	521.400	
丸太伏工(SL=2m)		m	30.400	
植生シート工	肥料袋無・人工張芝付(一重ネット環境)	m ²	182.500	
(2)法面保護工 (残土処理場)				
法面保護工		式	1.000	
植生シート工	肥料袋無・人工張芝付(一重ネット環境)	m ²	204.100	
4. 擁壁工				
(1)擁壁工 (本線)	コンクリート擁壁工 V=181.7m ³			
擁壁工(コンクリート)	N0.189+7.2～N0.191+7.0	式	1.000	
コンクリート打設 (場所打擁壁) 本体	一般養生, 18-8-40(高炉)	m ³	114.300	
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m ²	198.500	
コンクリート打設 (場所打擁壁) 基礎	一般養生, 18-8-40(高炉)	m ³	34.700	

R 3馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
型枠	一般型枠, 小型構造物	m ²	30.100	
キャットウォーク		m	53.000	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU, 径65, 長4.0m	本	14.000	
水抜きフィルター	φ 65mm用	個	26.000	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	11.200	
基礎栗石工	20cm, 敷均し	m ²	55.000	
基面整正		m ²	55.000	
擁壁工(コンクリート)	N0.189+7.2~N0.191+7.0	式	1.000	
コンクリート打設(重力式擁壁)	一般養生, 18-8-40(高炉)	m ³	32.700	
基礎栗石工	20cm, 敷均し	m ²	24.100	
基面整正		m ²	24.100	
(2) 擁壁工(残土処理場)	かご枠工 L=132m			
かご枠工		式	1.000	
かご枠工(H=0.5m, W=1.2m)	120cm, 詰石, 吸出防止材設置	m	132.000	
コンクリート打設	小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生	m ³	9.600	
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m ²	13.200	
5. 排水施設工	1.0式			
(1) 排水施設工				
溝渠工(グレーチング)	N0.190+2.7(MC.99)	式	1.000	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T-25, 995×400×55	組	4.800	
コンクリート打設	小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生	m ³	1.500	
型枠	一般型枠, 小型構造物	m ²	9.500	
基礎栗石工	20cm, 敷均し	m ²	5.500	
基面整正		m ²	1.200	
地山掘削(床掘)	機械掘削	m ³	1.000	

R 3馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
ふとんかご	設置, 高さ50cm×幅120cm	m	2.000	
6. 道路付属施設工	1.0式			
(1)道路付属施設工				
ガードレール		式	1.000	
鉄筋加工	13mm以下	ton	0.050	
ガードレール設置	コンクリート建込, 塗装品C-2B, 直線部, 直支柱	m	16.000	
ガードレール設置	コンクリート建込, 塗装品C-2B, 曲線部(半径30m以下), 直 支柱	m	16.000	
7. 仮設工	1.0式			
(1)仮設工				
仮設工		式	1.000	
落石防護柵工		m	150.000	
大型土のう工	製作・設置	袋	21.000	
大型土のう工	撤去	袋	21.000	
8. 支障木処理工				
(1)伐採費				
伐採費 スギ		式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 10cm	本	6.000	
スギ 伐採費	胸高直径 11cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 12cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 13cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 14cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 15cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 16cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 17cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 18cm	本	4.000	

R 3馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
スギ 伐採費	胸高直径 19cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 20cm	本	7.000	
スギ 伐採費	胸高直径 21cm	本	7.000	
スギ 伐採費	胸高直径 22cm	本	14.000	
スギ 伐採費	胸高直径 23cm	本	6.000	
スギ 伐採費	胸高直径 24cm	本	12.000	
スギ 伐採費	胸高直径 25cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 26cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 27cm	本	10.000	
スギ 伐採費	胸高直径 28cm	本	7.000	
スギ 伐採費	胸高直径 29cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 31cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 32cm	本	14.000	
スギ 伐採費	胸高直径 33cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 34cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 37cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 38cm	本	6.000	
スギ 伐採費	胸高直径 39cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 40cm	本	9.000	
スギ 伐採費	胸高直径 41cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 42cm	本	7.000	
スギ 伐採費	胸高直径 43cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 45cm	本	2.000	

R 3馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
スギ 伐採費	胸高直径 47cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 50cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 52cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 53cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 55cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 60cm	本	1.000	
伐採費 ヒノキ		式	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 11cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 12cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 13cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 14cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 15cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 16cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 17cm	本	3.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 18cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 19cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 20cm	本	8.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 21cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 22cm	本	4.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 23cm	本	4.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 24cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 25cm	本	3.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 26cm	本	3.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 27cm	本	7.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 28cm	本	2.000	

R 3馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
ヒノキ 伐採費	胸高直径 30cm	本	3.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 32cm	本	3.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 33cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 37cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 42cm	本	1.000	
伐採費 雑木		式	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 15cm	本	4.000	
雑木 伐採費	胸高直径 16cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 17cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 19cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 25cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 31cm以上	m3	8.000	
(2)根株運搬				
根株運搬		式	1.000	
根株運搬費 L=240m		m3	80.800	
(3)根株処分費				
根株処分費		式	1.000	
木材チップ化	投入・破砕・チップ材仮置き	m3	63.500	
ダンプトラック運搬(チップ)L=240m		m3	101.500	
(4)枝条片付				
枝条片付		式	1.000	
枝条片付	1 種	m ²	2,650.400	