

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 東谷川 板・大坂 砂防工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
砂防堰堤		式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:軟岩, 施工方法:現場制約あり	m3		2			
掘削	土質:土砂, 施工方法:現場制約あり	m3		1			
掘削 水替掘削	土質:軟岩, 施工方法:オープンカット, 障害: 無し, 施工数量:1,000m3未満	m3		30			
掘削 水替掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		320			
掘削(砂防)	土質:軟岩	m3		70			
掘削(砂防)	土質:土砂, 施工数量:3,000m3未満, 障害:無し	m3		290			
埋戻し工		式		1			
埋戻し	土質:土砂	m3		20			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 東谷川 板・大坂 砂防工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
埋戻し	土質:土砂	m3		220			
盛土工		式		1			
盛土(流用土)	施工幅員:2.5m未満	m3		2			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:軟岩I	m2		20			
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:礫質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		30			
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2		70			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		400			
土砂等運搬	土質:軟岩	m3		70			
残土等処分		m3		470			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 東谷川 板・大坂 砂防工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
コンクリート堰堤工		式		1			
作業土工		式		1			
基面整正		m2		80			
岩盤清掃		m2		50			
コンクリート堰堤本体工		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費: 一般養生,生コンクリート割増額:無し	m3		411			
止水板	止水板種類・寸法:CF300×7	m		4			
型枠		m2		300			
足場		m		122			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 東谷川 板・大坂 砂防工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m ³		300			
土のう		袋		84			
仮水路工		式		1			
暗渠排水管 φ350		m		40			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		50			
流路 (支川)		式		1			
流路護岸工 溪流保全工		式		1			
作業土工		式		1			
基面整正		m ²		10			
コンクリート擁壁工 側壁護岸工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 東谷川 板・大坂 砂防工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費: 一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3		6		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		3		
型枠		m2		33		
足場	安全ネット:無し	掛m2		12		
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65	m		2		
吸出し防止材	材質:合繊不織布,厚さ:10mm	m2		0.4		
5号底板工	コンクリート規格:18-5-40(高炉B)	m3		1		
流路護岸工 擦付工		式		1		
作業土工		式		1		
基面整正		m2		5		
コンクリート擁壁工 側壁護岸工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 東谷川 板・大坂 砂防工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費: 一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3		6		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		2		
型枠		m2		30		
足場	安全ネット:無し	掛m2		15		
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65	m		2		
吸出し防止材	材質:合繊不織布,厚さ:10mm	m2		0.5		
かごマット	かご厚さ:t=50cm,かご本体材質:亜鉛アルミメッキ,詰石種類:割栗石,詰石規格:径15~20cm	m2		3		
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		180		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 東谷川 板・大坂 砂防工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		50			
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		50			
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		20			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:礫質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		70			
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2		40			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		140			
残土等処分		m3		140			
法面工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 東谷川 板・大坂 砂防工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
植生工		式		1			
種子散布	種子規格:草本類・木本類, 肥料:有り , 施工規模:250m2未満	m2		40			
客土吹付	吹付厚:厚1cm, 工種区分:客土吹付工 , 施工規模:250m2未満	m2		70			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		90			
埋戻し	土質:土砂	m3		4			
基面整正		m2		30			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
重力式擁壁 1-1号重力式擁壁 W/C≦60%	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コン クリト規格:18-8-40(高炉)	m3		29			
重力式擁壁 1-2号重力式擁壁 W/C≦60%	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリト規格:18-8-40(高炉)	m3		11			

工事数量総括表(本01)

工事名	R3徳土 東谷川 板・大坂 砂防工事(担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
カルバート工		式		1			
プレキャストカルバート工		式		1			
プレキャストボックス	内幅:1.5m, 内高:1.6m	m		6			
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工		式		1			
路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		82			
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		82			
コンクリート舗装工		式		1			
路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:150mm	m2		244			
コンクリート舗装	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 舗装厚:150mm	m2		244			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 東谷川 板・大坂 砂防工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
縁石工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		26			
埋戻し	土質:土砂	m3		12			
基面整正		m2		8			
縁石工		式		1			
舗装止め壁 W/C≦60%	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m		52			
防護柵工		式		1			
防護柵基礎工		式		1			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.11			
直接工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 東谷川 板・大坂 砂防工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 舗装			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
準備費		式		1		
木根等処分費		式		1		
役務費		式		1		
借地料		式		1		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 東谷川 板・大坂 砂防工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 舗装			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		