

令和3年度

復旧治山事業

R3徳林 復旧治山（ゼロ国） 上勝町殿川内 溪間工事

工 事 数 量 総 括 表

徳島県

東部農林水産局（徳島） 林務・森林整備担当（徳島）

R 3 徳林 復旧治山（ゼロ国） 上勝町殿川内 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 溪間工				
(1) 溪間工				
谷止工		式	1.000	
コンクリート打設 無筋構造物	BB18-8-40 W/C≤60% 索道打設 打継面清掃含む	m ³	161.000	
型枠工（治山ダム型枠）	索道持上げ	m ²	106.100	
木製残存型枠	90×90×2,000	m ²	61.700	
型枠工（放水路）	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m ²	3.400	
水平打継目鉄筋	φ 22	本	113.000	
コンクリート打設 小型構造物（間詰）	BB18-8-40 索道打設 養生含む	m ³	5.300	
型枠工（間詰）	一般型枠, 小型構造物	m ²	17.700	
石積工	索道運搬	m ²	17.700	
掘削 礫質土	ハックホ	m ³	228.000	
掘削 軟岩 I B	ハックホ	m ³	52.000	
土砂掘削面整形	粘性土・礫質土	m ²	40.000	
岩盤掘削面整形（高圧洗浄機運転含む）	岩盤清掃	m ²	18.400	
キャットウォーク		m	46.300	
円形型枠（紙製）	内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	本	3.000	
ネームプレート（アルミウム軽合金鋳造製）	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
昇降ステップ	樹脂加工品 径19 幅300 長250	個	6.000	
仮設工	索道等	式	1.000	
ケーブルクレーン架設・撤去	架設・撤去	基	1.000	
ウインチベース架設・撤去	架設・撤去, 3 ヲ月～6 ヲ月	基	1.000	
アンカー架設・撤去	機械施工	基	1.000	
アンカー架設・撤去	根株・立木	基	1.000	

R 3 徳林 復旧治山（ゼロ国） 上勝町殿川内 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
仮設工	廻排水等	式	1.000	
廻排水 φ300	据付・撤去, 波状管及び網状管, 200~400mm, 不要	m	20.000	
土のう締切工	現地採取	m ²	1.100	
支障木処理工	スギ18本	式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 20cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 22cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 24cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 26cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 28cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 32cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 34cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 38cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 40cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 46cm	本	2.000	
建設廃材	根株	m ³	5.600	
ダンプ運搬（根株）L=19.9km		m ³	5.600	
運搬費				
1. 運搬費				
(1)運搬費				
土工機械解体・組立		式	1.000	
土工機械解体・組立	分解・組立, 3ton, ケーブルクレーン	台	2.000	
営繕費				
1. 営繕費				

R 3 徳林 復旧治山（ゼロ国） 上勝町殿川内 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(1) 営繕費				
仮設トイレ設置費		式	1.000	
仮設トイレ設置（洋式）		月	6.200	