

## 見積参考資料

# 工事名 R3徳林 復旧治山(ゼロ国) 上勝町 殿川内 溪間工事

### ◇経費情報◇

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	徳島4
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

### 注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	復旧治山事業 殿川内地区
工事名	R 3 徳林 復旧治山 (ゼ口国) 上勝町殿川内 溪間工事

項目名	内容
事業主体名	東部農林水産局 (徳島) 林務・森林整備担当 (徳島)
事業名	復旧治山事業
地区名	殿川内地区
工事名	R 3 徳林 復旧治山 (ゼ口国) 上勝町殿川内 溪間工事
施工場所	勝浦郡上勝町殿川内
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島 4
工期	
積算体系年月	令和 4 年 2 月
単価期適用年月	令和 4 年 1 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	



事業名	復旧治山事業 殿川内地区
工事名	R 3 徳林 復旧治山(ゼロ国) 上勝町殿川内 溪間工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島

事業名	復旧治山事業 殿川内地区
工事名	R 3 徳林 復旧治山(ゼ口国) 上勝町殿川内 溪間工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・直接工事費				
5 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
6 ・ ・間接工事費				
7 ・ ・ ・共通仮設費				
8 ・ ・ ・ ・共通仮設費(率計上)				
9 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式		
10 ・ ・ ・ ・営繕費	1.000	式		
11 ・ ・ ・現場管理費				
12 ・一般管理費等				









事業名	復旧治山事業 殿川内地区
工事名	R 3 徳林 復旧治山 (ゼロ国) 上勝町殿川内 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・ 溪間工	1.000	式			
・ ・ 溪間工	1.000	式			
・ ・ ・ 谷止工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート打設 無筋構造物 BB18-8-40 W/C 60% 索道打設 打継面清掃含む	161.000	m3			単 A T 単 1号
型枠工 (治山ダム型枠) 索道持上げ	106.100	m <sup>2</sup>			単 A T 単 2号
木製残存型枠 90×90×2,000	61.700	m <sup>2</sup>			単 A T 単 8号
型枠工 (放水路) 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	3.400	m <sup>2</sup>			単 A S 単 26号
水平打継目鉄筋 22	113.000	本			単 A T 単 3号
コンクリート打設 小型構造物 (間詰) BB18-8-40 索道打設 養生含む	5.300	m3			単 A T 単 6号
型枠工 (間詰) 一般型枠,小型構造物	17.700	m <sup>2</sup>			単 A S 単 27号
石積工 索道運搬	17.700	m <sup>2</sup>			単 A T 単 7号
掘削 礫質土 バックホ	228.000	m3			単 A T 単 4号
掘削 軟岩 B バックホ	52.000	m3			単 A T 単 5号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	40.000	m <sup>2</sup>			単 A S 単 17号
岩盤掘削面整形 (高压洗浄機運転含む) 岩盤清掃	18.400	m <sup>2</sup>			単 A S 単 18号
キャットウォーク	46.300	m			単 A S 単 15号
円形型枠 (紙製) 内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	3.000	本			単 A

事業名	復旧治山事業 殿川内地区
工事名	R3徳林 復旧治山(ゼロ国) 上勝町殿川内 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
ネームプレート(アルミ削軽合金鋳造製) A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	1.000	枚			単A
昇降ステップ 樹脂加工品 径19 幅300 長250	6.000	個			単A
合計					
・・・ 仮設工 索道等	1.000	式			1式当たり
ケーブルクレーン架設・撤去(元柱10m) 架設・撤去, 試運転あり, 元柱使用する, 先柱を使用しない(立木使用)	1.000	基			単A S単 8号
ウインチベース架設・撤去 架設・撤去, 3ヵ月～6ヵ月	1.000	基			単A S単 5号
アンカー架設・撤去 機械施工, 2t以上3t未満, 丸太埋込み	1.000	基			単A S単 6号
アンカー架設・撤去 人力施工, 2t以上3t未満, 根株・立木	1.000	基			単A S単 7号
合計					
・・・ 仮設工 廻排水等	1.000	式			1式当たり
廻排水 300 据付・撤去, 波状管及び網状管, 200～400mm, 不要	20.000	m			単A S単 22号
土のう締切工 現地採取	1.100	m <sup>2</sup>			単A S単 14号
合計					
・・・ 支障木処理工 スギ18本	1.000	式			1式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 20cm	1.000	本			単A

事業名	復旧治山事業 殿川内地区
工事名	R 3 徳林 復旧治山(ゼロ国) 上勝町殿川内 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
スギ 伐採費 胸高直径 22cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 24cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 26cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 28cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 30cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 32cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 34cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 36cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 38cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 40cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 46cm	2.000	本			単A
建設廃材 根株	5.600	m3			単A S単 4号
ダンプ運搬(根株) L=19.9km	5.600	m3			単A S単 28号
合 計					





事業名	復旧治山事業 殿川内地区
工事名	R3 徳林 復旧治山(ゼロ国) 上勝町殿川内 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 2号 ***					
	型わく工		人		1.000 人	当たり算出
	型わく工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	型わく工		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 3号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出

事業名	復旧治山事業 殿川内地区
工事名	R 3 徳林 復旧治山 ( ゼロ国 ) 上勝町殿川内 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 4号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 根株			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	根株		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 単価の入力					
	建設廃材 根株	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 5号 ***					
	ウインチベース架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	ウインチベース架設・撤去 架設・撤去, 3 ヶ月 ~ 6 ヶ月			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	復旧治山事業 殿川内地区
工事名	R 3 徳林 復旧治山(ゼロ国) 上勝町殿川内 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)作業区分 2)使用期間区分	架設・撤去 3ヵ月～6ヵ月		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)材料(丸太)コード(単位:m3) 5)1基当たり丸太数量	普通作業員  1.9m3				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	材料費 丸太			0.400		
	諸雑費			0.050		
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	丸太 0.18m L=3.0 20本		m3	1.900		
	*** S単 - 6号 ***					
	アンカー架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	アンカー架設・撤去 機械施工,2t以上3t未満,丸太埋込み			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)規格区分	機械施工 2t以上3t未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)アンカー種別区分 4)山林砂防工(普通作業員) 5)材料(丸太)コード(単位:m3) 6)1基当たり丸太数量	丸太埋込み 普通作業員  0.25m3				
	土木一般世話役		人			

事業名	復旧治山事業 殿川内地区
工事名	R3徳林 復旧治山(ゼロ国) 上勝町殿川内 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員		人			
	ハック杓[加-ラ型・排対型(1次)]		時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ハック給油	38.000	L			
	丸太 0.24~0.26 L=2.0 2本	0.250	m3			
	諸雑費	0.050				
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単 - 7号 ***					
	アンカー架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	アンカー架設・撤去 人力施工,2t以上3t未満,根株・立木			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)規格区分	人力施工 2t以上3t未満			制約作業時間:0.0	
	3)アンカー種別区分 4)山林砂防工(普通作業員)	根株・立木 普通作業員				
	5)材料(丸太)コード(単位:m3) 6)1基当たり丸太数量	0.25m3				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 基

事業名	復旧治山事業 殿川内地区
工事名	R3徳林 復旧治山(ゼロ国) 上勝町殿川内 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		基			
	*** S単 - 8号 ***					
	ケーブルクレーン架設・撤去(元柱10m)		基		1.000	基 当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去,試運転あり,元柱使用する,先柱を使用しない(立木使用)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)バケット区分	バケット0.8m3				
	2)勾配区分	15度以上				
	3)支間長区分	126~175				
	4)施工区分	架設・撤去				
	5)規格区分	2t以上3t未満				
	6)試運転区分	試運転あり				
	7)賃料期間					
	8)元柱使用区分	元柱使用する				
	9)先柱使用区分	先柱を使用しない(立木使用)				
	10)中間支柱本数	0本				
	11)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	軽油					
	ハトル給油	196.000	L			
	ウインチ		日			<賃料>

事業名	復旧治山事業 殿川内地区
工事名	R3徳林 復旧治山(ゼロ国) 上勝町殿川内 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ワイヤーロープ 主索		100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索		100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索		100m日			<賃料>
	ケーブルクレーン付属器具		日			<賃料>計上無し
	ケーブルクレーン支柱		日			<賃料>
	諸雑費	0.005				
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単 - 9号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,,コンクリート 溪間工,74m,2段ク レーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	2t以上3t未満				
	2)運搬種別区分	コンクリート				
	3)運搬物区分	コンクリート 溪間工				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.800				
	6)運搬距離	74.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				

事業名	復旧治山事業 殿川内地区
工事名	R3徳林 復旧治山(ゼロ国) 上勝町殿川内 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	軽油 ハト-ル給油	34.000	L			
	合計					算出数量 38.400 [各単位]
	単価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 10号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		ton		1.000	日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,鋼材,74m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分	2t以上3t未満		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材		夜間制約作業時間:0.0		
	3)運搬物区分	鋼材				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.900				
	6)運搬距離	74.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			

事業名	復旧治山事業 殿川内地区				
工事名	R3 徳林 復旧治山(ゼロ国) 上勝町殿川内 溪間工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	軽油 パトロール給油	44.000	L			
	合計					算出数量 47.700 [各単位]
	単価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 11号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000	日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,74m,2段クレーン なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	2t以上3t未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	砂利・栗石				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.600				
	6)運搬距離	74.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	軽油 パトロール給油	44.000	L			

事業名	復旧治山事業 殿川内地区
工事名	R3 徳林 復旧治山(ゼロ国) 上勝町殿川内 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 31.800 [各単位]
	単価			[各単位]		
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 12号 ***					
	ケーブルクレーン運転		日		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満,重量の大きい資材,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分	2t以上3t未満		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材		夜間制約作業時間:0.0		
	3)クレーン区分	2段クレーンなし				
	4)加算人数(作業員)					
	5)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	軽油 ハトル給油		L	44.000		
	合計					算出数量 1.000 日
	単価		日			
	*** S単 - 13号 ***					

事業名	復旧治山事業 殿川内地区
工事名	R 3 徳林 復旧治山(ゼロ国) 上勝町殿川内 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	鉄筋加工		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋加工 16mm～25mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鉄筋径区分 2)山林砂防工(普通作業員)	16mm～25mm 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋計上区分 4)鉄筋コードの選択(単位:ton)	鉄筋を計上する				
	土木一般世話役		人			
	鉄筋工		人			
	普通作業員		人			
	異形棒鋼 SD345 D22	1.030	ton			
	諸雑費	0.020				
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** S単 - 14号 ***					
	土のう締切工		m <sup>2</sup>		10.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	土のう締切工 現地採取			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂採取区分 2)山林砂防工(普通作業員)	現地採取 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員		人			
	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	170.000	枚			

事業名	復旧治山事業 殿川内地区
工事名	R3 徳林 復旧治山(ゼロ国) 上勝町殿川内 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 15号 ***					
	キャットウォーク		m		10.000 m	当たり算出
	キャットウォーク			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.140				
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 16号 ***					
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工)		m <sup>3</sup>		10.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式600~800kg級,軟岩( )B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分 2)土質・岩質区分	油圧式600~800kg級 軟岩( )B		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	復旧治山事業 殿川内地区
工事名	R3徳林 復旧治山(ゼロ国) 上勝町殿川内 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ハック材[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		時間			<損料>
	大型ブレーカ(ハ-スシ含まず)[油圧式]		日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ハック材給油	17.000	L			
	諸雑費	0.050				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 17号 ***					
	土砂掘削面整形		m <sup>2</sup>			100.000 m <sup>2</sup> 当たり算出
	粘性土・礫質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)山林砂防工(普通作業員)	粘性土・礫質土 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 18号 ***					

事業名	復旧治山事業 殿川内地区				
工事名	R3徳林 復旧治山(ゼロ国) 上勝町殿川内 溪間工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	岩盤掘削面整形(高圧洗浄機運転含む)		m <sup>2</sup>		10.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤清掃			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)山林砂防工(普通作業員)	岩盤清掃 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費				0.190	
	合計					算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 19号 ***					
	土工機械解体・組立		台		1.000 台	当たり算出
	土工機械解体・組立 分解・組立,3ton,ケーブルクレーン,2t以上3t未満,6.40ton			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業種別 2)分解時最大部品質量	分解・組立 3ton		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)使用機械種別 4)ウインチ規格区分	ケーブルクレーン 2t以上3t未満				
	5)機械質量(W) 6)ラフレンクレーン又は加-ラクレーンの選択	6.40ton				
	特殊作業員		人			
	特殊作業員		人			
	特殊作業員		人			

事業名	復旧治山事業 殿川内地区
工事名	R 3 徳林 復旧治山(ゼロ国) 上勝町殿川内 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	軽油 ハトル給油	96.000	L			
	諸雑費	0.020				
	合計					算出数量 1.000 台
	単価		台			
	*** S単 - 20号 ***					
	SP 掘削 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)岩質	-				
	4)押土の有無	-				
	5)障害の有無	-				
	6)施工数量	標準				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	11)90分を超える通勤時間	0分				
	単価		m3			
	*** S単 - 21号 ***					

事業名	復旧治山事業 殿川内地区
工事名	R 3 徳林 復旧治山(ゼロ国) 上勝町殿川内 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 積込(ルーズ) 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容 3)90分を超える通勤時間	土砂 小規模(標準) 0分				
	単 価		m3			
	*** S単 - 22号 ***					
	廻排水 300		m		1.000 m	当たり算出
	SP 暗渠排水管 森林 据付・撤去,波状管及び網状管,200~400mm,不要			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管種別 3)呼び径 4)継手材料費 5)普通作業員(山林砂防工) 6)90分を超える通勤時間	据付・撤去 波状管及び網状管 200~400mm 不要 普通作業員 0分				
	単 価		m			
	*** S単 - 23号 ***					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	復旧治山事業 殿川内地区		
工事名	R 3 徳林 復旧治山(ゼロ国) 上勝町殿川内 溪間工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管の延長距離	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	11)90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m3			
	*** S単 - 24号 ***					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管の延長距離	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	11)90分を超える通勤時間	0分				

事業名	復旧治山事業 殿川内地区
工事名	R 3 徳林 復旧治山(ゼロ国) 上勝町殿川内 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S単 - 25号 ***					
	SP 型枠 森林		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 26号 ***					
	型枠工(放水路)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	単 価		m <sup>2</sup>			

事業名	復旧治山事業 殿川内地区
工事名	R3 徳林 復旧治山(ゼロ国) 上勝町殿川内 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 27号 ***					
	型枠工(間詰)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類 3) 普通作業員(山林砂防工) 4) 90分を超える通勤時間	一般型枠 小型構造物 普通作業員 0分				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 28号 ***					
	ダンプ運搬(根株) L=19.9km		m <sup>3</sup>		1.000 時間 当たり算出	
	ダンプトラック運搬(根株、チップ)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 車種区分 2) 土質区分 3) 積載量(q) 4) 片道運搬距離(L)	4t車 根株、チップ 4.000m <sup>3</sup> 19.900km				
	5) 積込機械区分 6) 運搬状況区分 7) 路面条件区分	木材(根株)バックホウ 山積0.4m <sup>3</sup> 上記以外の運搬 路面条件 普通				
	運転手(一般)		人			
	軽油 パトロール給油		L	5.800		
	ダンプトラック[オート・ディゼール]		時間			<損料>



事業名	復旧治山事業 殿川内地区
工事名	R3 徳林 復旧治山(ゼロ国) 上勝町殿川内 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
	コンクリート打設 無筋構造物		m3		1.000 m3	当たり算出
	BB18-8-40 W/C 60% 索道打設 打継面清掃含む					
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-	1.000	m3			S単 23号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,,コンクリート 溪間工,74m,2段クレーンなし	1.070	m3			S単 9号
	生コンクリート 小型車割増 4t車	1.070	m3			
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 2号 ***					
	型枠工(治山ダム型枠)		m <sup>2</sup>		10.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	索道持上げ					
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	10.000	m <sup>2</sup>			S単 25号
	ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満,重量の大きい資材,2段クレーンなし	0.300	日			S単 12号
	合計					算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** T単 - 3号 ***					

事業名	復旧治山事業 殿川内地区
工事名	R 3 徳林 復旧治山(ゼロ国) 上勝町殿川内 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	水平打継目鉄筋		本		100.000 本	当たり算出
	22					
	鉄筋加工 16mm～25mm	0.730	ton			S単 13号
	土木一般世話役		人			S単 1号
	普通作業員		人			S単 3号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,鋼材,74m,2段クレーンなし	0.730	ton			S単 10号
	合計					算出数量 100.000 本
	単価		本			
	*** T単 - 4号 ***					
	掘削 礫質土		m3		1.000 m3	当たり算出
	ハック材					
	SP 掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-	1.000	m3			S単 20号
	SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			S単 21号
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 5号 ***					

事業名	復旧治山事業 殿川内地区
工事名	R 3 徳林 復旧治山(ゼロ国) 上勝町殿川内 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	掘削 軟岩 B		m3		1.000 m3	当たり算出
	バックホ					
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式600~800kg級,軟岩( )B	1.000	m3			S単 16号
	SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			S単 21号
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 6号 ***					
	コンクリート打設 小型構造物(間詰)		m3		1.000 m3	当たり算出
	BB18-8-40 索道打設 養生含む					
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-	1.000	m3			S単 24号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,,コンクリート 溪間工,74m,2段クレーンなし	1.060	m3			S単 9号
	生コンクリート 小型車割増 4t車	1.060	m3			
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 7号 ***					
	石積工		m <sup>2</sup>		50.000 m <sup>2</sup>	当たり算出

事業名	復旧治山事業 殿川内地区
工事名	R 3 徳林 復旧治山(ゼロ国) 上勝町殿川内 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	索道運搬					
	割栗石 5~15cm	8.600	m <sup>3</sup>			
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,74m,2段クレーンなし	8.600	m <sup>3</sup>			S単 11号
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 40mm (W/C=60%以下)	1.600	m <sup>3</sup>			
	生コンクリート 小型車割増 4t車	1.600	m <sup>3</sup>			
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,,コンクリート 溪間工,74m,2段クレーンなし	1.600	m <sup>3</sup>			S単 9号
	土木一般世話役		人			S単 1号
	普通作業員		人			S単 3号
	合計					算出数量 50.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** T単 - 8号 ***					
	木製残存型枠		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	90×90×2,000 木製残存裏型枠 木材:90*90*2,000,鋼材,工加コ-スット W125	100.000	m <sup>2</sup>			[1]
	土木一般世話役		人			[2] S単 1号
	型わく工		人			[3] S単 2号
	普通作業員		人			[4] S単 3号



