

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R3那土 国道195号(四ツ足峠トンネル) 那賀・木頭北川 トンネル修繕工事(3)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
トンネル工		式		1		
はく落対策工		式		1		
ネット工 FRPメッシュ		m2		52		
ネット工 ビニロンメッシュ		m2		31		
漏水対策工		式		1		
導水樋工 幅300型		m		129		
裏込め注入工		式		1		
内面補強工(高所作業車含む)		m2		135		
裏込め注入工		m3		179		
仮設工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R3那土 国道195号(四ツ足峠トンネル) 那賀・木頭北川 トンネル修繕工事(3)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 (A)		人日		45		
交通誘導警備員 (B)		人日		180		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

