

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 阿土 阿南相生線（新東山トンネル） 阿南・新野他 トンネルLED照明設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
電気設備		式		1			
トンネル照明設備工		式		1			
トンネル照明設備設置工		式		1			
トンネル照明器具設置 基本照明	型式(文字入力):LED基本照明, 規格(文字入力):LXRA1/2-29W-2 常時点灯	台		8			
トンネル照明器具設置 入口部照明 電源装置設置含む	型式(文字入力):LED入口部照明, 規格(文字入力):LZRD165-70W-2 晴曇天時点灯	台		8			
トンネル照明器具設置 入口部照明 電源装置設置含む	型式(文字入力):LED入口部照明, 規格(文字入力):LZRD165-35W-2 晴曇天時点灯	台		6			
トンネル照明器具取付部材		式		1			
坑口照明灯設置	型式(文字入力):坑外灯, 規格(文字入力):LZRD160-55IW-3, 高さ:8m	基		2			
管理銘板設置		枚		22			
分電盤設置工		式		1			
屋外分電盤設置	型式(文字入力):屋外自立型, 名称(文字入力):SUS	面		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 阿土 阿南相生線（新東山トンネル） 阿南・新野他 トンネルLED照明設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
自動調光装置設置		制御部, 受光部	組		1		
配管・配線工			式		1		
屋外配管 G22		管種(文字入力):厚鋼電線管, 径:26.5mm	m		18		
屋外配管 G28		管種(文字入力):厚鋼電線管, 径:33.3mm	m		6		
配管部材・配管支持材			式		1		
屋外配線 管内		線種:CV3.5sq-2C	m		11		
屋外配線 管内		線種:CVV-S1.25sq-6C	m		9		
屋外配線 管内		線種:CV複合ケーブル9C	m		28		
屋外配線 管内		線種:CV2sq-2C	m		32		
屋外配線 露出		線種:CV複合ケーブル9C	m		189		
モールド分岐加工		9C:CV2sq-3C, 2m付	本		8		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 阿土 阿南相生線（新東山トンネル） 阿南・新野他 トンネルLED照明設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
モールド分岐加工	9C:CV2sq-5C, 2m付	本		14			
配線部材・ケーブル支持材		式		1			
プルボックス設置工		式		1			
プルボックス設置	規格(文字入力):ステンレス製, WP, 寸法(文字入力):300×300×200	個		2			
トンネル照明設備撤去工		式		1			
トンネル照明器具撤去 基本照明	型式(文字入力):基本照明, 規格(文字入力):NX35	台		31			
トンネル照明器具撤去 入口部照明	型式(文字入力):入口部照明, 規格(文字入力):NX90	台		24			
トンネル照明器具撤去 入口部照明	型式(文字入力):入口部照明, 規格(文字入力):NX135	台		2			
坑口照明灯撤去	型式(文字入力):高圧ナトリウムランプ, 規格(文字入力):KSN-2, NH110FL	基		2			
分電盤撤去工		式		1			
屋外分電盤撤去	型式(文字入力):屋外自立型, 名称(文字入力):照明分電盤	面		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 阿土 阿南相生線（新東山トンネル） 阿南・新野他 トンネルLED照明設備工事			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
自動調光装置撤去		組		1			
配管・配線撤去工		式		1			
屋外配管撤去	管種(文字入力):PLP36, 径:43.1mm	m		8			
屋外配管撤去	管種(文字入力):PLP22, 径:27.7mm	m		5			
屋外配管撤去	管種(文字入力):VE28, 径:34mm	m		6			
屋外配管撤去	管種(文字入力):VE22, 径:26mm	m		6			
屋外配線撤去	管内配線, 20mm以下	m		52			
屋外配線撤去	管内配線, 40mm以下	m		28			
屋外配線撤去	露出配線, 40mm以下	m		189			
プルボックス撤去工		式		1			
プルボックス撤去	規格(文字入力):既設プルボックス, 寸法 (文字入力):300×300×200	個		2			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 阿土 阿南相生線（新東山トンネル） 阿南・新野他 トンネルLED照明設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
足場工		式		1			
高所作業車		日		30			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		90			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 阿土 阿南相生線（新東山トンネル） 阿南・新野他 トンネルLED照明設備工事			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		