

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 4馬土 大野地すべり つ・一字大野 山腹水路工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
斜面对策		式		1.000		
山腹水路工		式		1.000		
山腹明暗渠工		式		1.000		
山腹コレクタートリューム明暗渠 B1400×1050 (t=2mm)	管規格: φ 100, 表面コンクリート規格: 18-8-40 (高炉)	m		33.000		
山腹コレクタートリューム明暗渠 B900×800 (t=2mm)	管規格: φ 100, 表面コンクリート規格: 18-8-40 (高炉)	m		45.000		
構造物撤去工		式		1.000		
運搬処理工		式		1.000		
コンクリート構造物取壊し		m ³		6.000		
殻運搬		m ³		6.000		
殻処分		m ³		6.000		
殻処分 スラップ 控除		t		3.130		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場発生品運搬		t		3.130		
仮設工		式		1.000		
コンクリート製造設備工		式		1.000		
ケーブルクレーン設備(砂防) 索道NO.3 設置・撤去		対		1.000		
ケーブルクレーン設備(砂防) 索道NO.4 撤去		対		1.000		
ケーブルクレーン運搬 土砂等		m3		140.000		
ケーブルクレーン運搬 コンクリート		m3		12.000		
ケーブルクレーン運搬 鋼材		t		9.680		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員 B		人日		20.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		