

工事数量総括表(本02)

工事名	R 4 三土 加茂谷川 東・加茂 護床工事 (2) (着手日指定型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		10			
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		50			
埋戻し	土質:土砂	m3		30			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		30			
残土等処理		m3		30			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 4 三土 加茂谷川 東・加茂 護床工事 (2) (着手日指定型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
コンクリートブロック積		m2		13			
足場工		掛m2		13			
天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		0.7			
基礎コンクリート		m3		0.8			
小口止め壁		式		1			
コンクリート		m3		2			
型枠		m2		7			
足場工		掛m2		5			
擁壁護岸工		式		1			
根継工		式		1			
コンクリート		m3		34			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 4 三土 加茂谷川 東・加茂 護床工事 (2) (着手日指定型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
型枠		m2		64			
足場工		掛m2		64			
間詰工		式		1			
コンクリート		m3		0.2			
床固め工		式		1			
水叩工		式		1			
コンクリート		m3		55			
型枠		m2		10			
砕石		m3		4			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 4 三土 加茂谷川 東・加茂 護床工事 (2) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		3		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		7		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		7		
現場発生品・支給品運搬		回		1		
廃プラ処分		m3		1		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		60		
大型土のう		袋		44		
土砂等運搬		m3		40		

工事数量総括表(本02)

工事名	R 4 三土 加茂谷川 東・加茂 護床工事 (2) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
残土等処分		m ³		100		
仮水路工		式		1		
設置・撤去	φ 600	m		81		
大型土のう		袋		11		
大型土のう		袋		5		
土砂等運搬		m ³		10		
残土等処分		m ³		10		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

工事数量総括表(本02)

工事名	R 4 三土 加茂谷川 東・加茂 護床工事（2）（着手日指定型）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		